

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Pokój nr 8				
1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
2	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,9*2+2,25*3,05	m2	10,663
			razem m2	10,663
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 1,75*1,65	m2	2,888
			razem m2	2,888
4	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 10,66	m2	10,66
			razem m2	10,66
5	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja (4,25+3,05)*2*3-0,8*2*2	m2	40,6
			razem m2	40,6
6	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 10,66+40,6	m2	51,26
			razem m2	51,26
7	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	2
8	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5*2	m2	8
			razem m2	8
9	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich wc	kpl	1
10	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1*2	m2	2
			razem m2	2
11	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 2	m2	2
			razem m2	2
12	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja 1*2*1+2*2*1	m2	6
			razem m2	6
13	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 5,73	m2	5,73
			razem m2	5,73
14	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Pokój nr 9				
15	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
16	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,20*4,95-1,12*2,12	m2	18,416
			razem m2	18,416

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 1,75*1,65	m2	2,888
			razem	m2 2,888
18	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 18,42	m2	18,42
			razem	m2 18,42
19	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (4,2+4,95)*2*3-0,8*2*2	m2	51,7
			razem	m2 51,7
20	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 18,42+51,7	m2	70,12
			razem	m2 70,12
21	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	2
22	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5*2	m2	8
			razem	m2 8
23	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich wc	kpl	1
24	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1*2	m2	2
			razem	m2 2
25	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 2	m2	2
			razem	m2 2
26	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja 1*2*1+2*2*1	m2	6
			razem	m2 6
27	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 5,73	m2	5,73
			razem	m2 5,73
28	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich Pokój nr 10	kpl	1
29	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
30	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,9*2+2,25*3,05	m2	10,663
			razem	m2 10,663
31	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 1,75*1,65	m2	2,888
			razem	m2 2,888
32	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 10,66	m2	10,66
			razem	m2 10,66

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (4,25+3,05)*2*3-0,8*2*2	m2	40,6
			razem m2	40,6
34	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 10,66+40,6	m2	51,26
			razem m2	51,26
35	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	2
36	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5*2	m2	8
			razem m2	8
37	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		wc		
38	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1*2	m2	2
			razem m2	2
39	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 2	m2	2
			razem m2	2
40	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja 1*2*1+2*2*1	m2	6
			razem m2	6
41	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 5,73	m2	5,73
			razem m2	5,73
42	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Pokój nr 11		
43	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
44	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,5*4,25-1,72*1,152	m2	17,144
			razem m2	17,144
45	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 1,75*1,65	m2	2,888
			razem m2	2,888
46	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 17,14	m2	17,14
			razem m2	17,14
47	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (4,25+4,5)*2*3-0,8*2*2	m2	49,3
			razem m2	49,3
48	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 17,14+49,3	m2	66,44
			razem m2	66,44

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	2
50	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5*2	m2	8
		razem	m2	8
51	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		wc		
52	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,6*1,4	m2	2,24
		razem	m2	2,24
53	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 2,24	m2	2,24
		razem	m2	2,24
54	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja 1,6*2*1+1,4*2*1	m2	6
		razem	m2	6
55	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 2,24+6	m2	8,24
		razem	m2	8,24
56	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Pokój nr 17, 16		
57	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu (dopłata 2x)	kpl	1
58	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 2x)	Zabezpieczenie podłóg folią 4,15*4,05	m2	16,808
		razem	m2	16,808
59	KNR 2-02 0925/01 (dopłata 2x)	Oslony okien folią polietylenową 1,75*1,65	m2	2,888
		razem	m2	2,888
60	KNR 4-01 1202/07 (dopłata 2x)	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,5*1,8	m2	2,7
		razem	m2	2,7
61	KNR 4-01 0622/05 (dopłata 2x)	Odgrzybianie dwukrotne stropów o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania 16,81	m2	16,81
		razem	m2	16,81
62	KNR 4-01 0713/01 (dopłata 2x)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych	m2	16,81
63	KNR 2-02u2 1134 1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 16,81	m2	16,81
		razem	m2	16,81

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
64	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja		
		(4,05+4,15)*2*3	m2	49,2
			razem m2	49,2
65	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		16,81+49,2	m2	66,01
			razem m2	66,01
66	KNR 4-01 0919/20 (dopłata 2x)	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż		
			szt	2
67	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 2x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5*2	m2	8
			razem m2	8
68	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
		wc	kpl	1
69	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 2x)	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,8*4,05	m2	7,29
			razem m2	7,29
70	KNR 2-02u2 1134.1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		7,29	m2	7,29
			razem m2	7,29
71	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja		
		(1,8+4,05)*2*1	m2	11,7
			razem m2	11,7
72	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		7,29+11,7	m2	18,99
			razem m2	18,99
73	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
Pokój nr 13				
74	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
			kpl	1
75	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,9*2+2,25*3,05	m2	10,663
			razem m2	10,663
76	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		
		1,75*1,65	m2	2,888
			razem m2	2,888
77	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		10,66	m2	10,66
			razem m2	10,66

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
78	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja (4,25+3,05)*2*3-0,8*2*2	m2	40,6
			razem m2	40,6
79	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 10,66+40,6	m2	51,26
			razem m2	51,26
80	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	2
81	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5*2	m2	8
			razem m2	8
82	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
83	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1*2	m2	2
			razem m2	2
84	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 2	m2	2
			razem m2	2
85	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja 1*2*1+2*2*1	m2	6
			razem m2	6
86	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 5,73	m2	5,73
			razem m2	5,73
87	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Pokój nr 14, 15		
88	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
89	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 2x)	Zabezpieczenie podłóg folią 4,25*4,2-1,6*1,6	m2	15,29
			razem m2	15,29
90	KNR 2-02 0925/01 (dopłata 2x)	Oslony okien folią polietylenową 1,75*1,65	m2	2,888
			razem m2	2,888
91	KNR 2-02u2 1134.1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 15,29	m2	15,29
			razem m2	15,29
92	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja (4,25+4,2)*2*3-0,8*2*2	m2	47,5
			razem m2	47,5

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
93	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		15,29+47,5	m2	62,79
			razem m2	62,79
94	KNR 4-01 0919/20 (dopłata 2x)	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	2
95	KNR 4-01 0919/20 (dopłata 2x)	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	2
96	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 2x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	8
		0,8*2*2,5*2	razem m2	8
97	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		rrc		
98	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 2x)	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	2,56
		1,6*1,6	razem m2	2,56
99	KNR 2-02u2 1134 1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	2,56
		2,56	razem m2	2,56
100	KNR 2-02u2 1134 1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja	m2	9,76
		(1,6+1,6)*2*1,6-0,8*0,6	razem m2	9,76
101	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	12,32
		2,56+9,76	razem m2	12,32
102	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Świetlica		
103	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
104	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,648
		4,58*4,29	razem m2	19,648
105	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	5,985
		3,15*1,9	razem m2	5,985
106	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	19,65
		19,65	razem m2	19,65
107	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja	m2	41,635
		(4,58+4,29)*2*3-1,2*2-0,8*2*2-3,15*1,9		

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
108	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	razem m2	41,635
		19,65+41,64	m2	61,29
			razem m2	61,29
109	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	2
110	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	2
111	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	8
		0,8*2*2,5*2	razem m2	8
112	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Pomieszczenie na czystą pościel				
113	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
114	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	14,198
		4,58*3,1	razem m2	14,198
115	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	5,985
		3,15*1,9	razem m2	5,985
116	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	14,2
		14,2	razem m2	14,2
117	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	38,495
		(4,58+3,1)*2*3-0,8*2-3,15*1,9	razem m2	38,495
118	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	52,7
		14,2+38,5	razem m2	52,7
119	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Zaplecze kuchenne				
120	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
121	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	13,8
		3*2,3*2	razem m2	13,8
122	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	2,8
		1,0*1,4*2	razem m2	2,8
123	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	13,8
		13,8	razem m2	13,8
124	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	18
		(3+2,3)*2*2*1-0,8*2*2		

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
			razem	m2	18
125	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 13,8+18		m2	31,8
			razem	m2	31,8
126	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż		szt	2
127	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5*2		m2	8
			razem	m2	8
128	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		kpl	1
		wc			
129	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,8*1,52+1,52*1,0		m2	4,256
			razem	m2	4,256
130	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 0,6*1,4		m2	0,84
			razem	m2	0,84
131	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 4,26		m2	4,26
			razem	m2	4,26
132	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (1,8+1,52)*2*1+(1,52+1,0)*2*1		m2	11,68
			razem	m2	11,68
133	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 4,26+11,68		m2	15,94
			razem	m2	15,94
134	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż		szt	1
135	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5		m2	4
			razem	m2	4
136	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		kpl	1
		Pom. na brudną bieliznę			
137	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		kpl	1
138	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1*1		m2	1
			razem	m2	1
139	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 1,0		m2	1
			razem	m2	1
140	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja 4*1,4-0,8*0,4		m2	5,28
			razem	m2	5,28

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
141	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -lamperia		
		4*1,4-0,8*1,4	m2	4,48
			razem	m2 4,48
142	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		1+5,28	m2	6,28
			razem	m2 6,28
143	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	4,48
144	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
145	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem	m2 4
146	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Pom. socjalne				
147	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
148	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		2,5*3,4	m2	8,5
			razem	m2 8,5
149	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		
		2,7*1,65	m2	4,455
			razem	m2 4,455
150	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		8,5	m2	8,5
			razem	m2 8,5
151	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		(2,5+3,4)*2*3-0,8*2	m2	33,8
			razem	m2 33,8
152	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		8,5+33,8	m2	42,3
			razem	m2 42,3
153	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
154	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem	m2 4
155	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Dyżurka pielęgniarek				
156	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
157	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,35*3,27	m2	14,225
			razem	m2 14,225
158	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		
		2,7*1,65	m2	4,455

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
159	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	razem m2	4,455
		14,23	m2	14,23
160	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja	razem m2	14,23
		(4,35+3,27)*2*3-0,8*2	m2	44,12
161	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	razem m2	44,12
		14,23+44,12	m2	58,35
162	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	razem m2	58,35
163	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	szt	1
		0,8*2*2,5	m2	4
164	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	razem m2	4
			kpl	1
Holl przy wejściu głównym				
165	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		2,5*1,54	m2	3,85
166	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	razem m2	3,85
		3,85	m2	3,85
167	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja	razem m2	3,85
		(2,5+1,54)*2*1,3-1*0,3-1,1*0,3	m2	9,874
168	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia	razem m2	9,874
		(2,5+1,54)*2*1,7-1,1*1,7-1*1,7	m2	10,166
169	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	razem m2	10,166
		3,85+9,87	m2	13,72
170	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	13,72
171	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m2	10,17
			kpl	1
Holl przy świetlicy				
172	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		3,73*6,51+1*1,44	m2	25,722
173	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	razem m2	25,722
		25,72	m2	25,72
174	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja	razem m2	25,72

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(3,73+6,51)*2*1,4+1,44*1,4*2+1*1,4-0,8*0,4*8	m2	31,544
			razem	m2 31,544
175	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -lamperia		
		(3,73+6,51)*2*1,6+1,44*1,6*2+1*1,6-0,8*1,6*8	m2	28,736
			razem	m2 28,736
176	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		25,72+31,54	m2	57,26
			razem	m2 57,26
177	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami flalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	28,74
178	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
Korytarz na parterze				
179	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		15,5*1,8+6,2*2,2	m2	41,54
			razem	m2 41,54
180	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie odbojnic i poręczy		
			kpl	1
181	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		41,54	m2	41,54
			razem	m2 41,54
182	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		15,5*2*1,5+6,2*2*1,5+1,8*1,5+2,2*1,5-0,8*0,5*8-1,0*0,5*3	m2	66,4
			razem	m2 66,4
183	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -lamperia		
		15,5*2*1,5+6,2*2*1,5+1,8*1,5+2,2*1,5-0,8*1,5*8-1,0*1,5*3	m2	57
			razem	m2 57
184	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		41,54+66,4	m2	107,94
			razem	m2 107,94
185	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami flalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	57
186	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
Pokój 101, 102, 103, 106				
187	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
		(dopłata 4x)	kpl	1
188	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 4x)	Zabezpieczenie podłóg folią		
		3,4*4,45-2,22*1,22	m2	12,422
			razem	m2 12,422
189	KNR 2-02 0925/01 (dopłata 4x)	Oslony okien folią polietylenową		
		0,9*1,2+0,85*2	m2	2,78
			razem	m2 2,78
190	KNR 2-02u2 1134 1/01 (dopłata 4x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		12,42	m2	12,42
			razem	m2 12,42
191	KNR 2-02u2 1134 1/02 (dopłata 4x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (3,4+4,45)*2*3-0,7*2-0,8*2-0,85*2	m2	42,4
			razem	m2 42,4
192	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 4x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 12,42+42,4	m2	54,82
			razem	m2 54,82
193	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
194	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 4x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
			razem	m2 4
195	Kalkulacja indywidualna (dopłata 4x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich <i>łazienka</i>	kpl	1
196	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 4x)	Zabezpieczenie podłóg folią 1,1*2,1	m2	2,31
			razem	m2 2,31
197	KNR 2-02u2 1134 1/01 (dopłata 4x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 2,31	m2	2,31
			razem	m2 2,31
198	KNR 2-02u2 1134 1/02 (dopłata 4x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (1,1+2,1)*2*1,55	m2	9,92
			razem	m2 9,92
199	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 4x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 2,31+9,92	m2	12,23
			razem	m2 12,23
200	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
201	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 4x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
			razem	m2 4
202	Kalkulacja indywidualna (dopłata 4x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich Pokój 104, 105,	kpl	1
203	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Wyniesienie i wniesienie sprzętu 	kpl	1
204	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 2x)	Zabezpieczenie podłóg folią 3,2*4,45-2,22*1,22	m2	11,532
			razem	m2 11,532

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
205	KNR 2-02 0925/01 (dopłata 2x)	Oslony okien folią polietylenową 0,9*1,2+0,85*2	m2	2,78
		razem	m2	2,78
206	KNR 2-02u2 1134.1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 11,53	m2	11,53
		razem	m2	11,53
207	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (3,2+4,45)*2*3-0,7*2-0,8*2-0,85*2	m2	41,2
		razem	m2	41,2
208	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 11,53+41,2	m2	52,73
		razem	m2	52,73
209	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
210	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 2x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
		razem	m2	4
211	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich lazienka	kpl	1
212	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 2x)	Zabezpieczenie podłóg folią 1,1*2,1	m2	2,31
		razem	m2	2,31
213	KNR 2-02u2 1134.1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 2,31	m2	2,31
		razem	m2	2,31
214	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (1,1+2,1)*2*1,55	m2	9,92
		razem	m2	9,92
215	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 2,31+9,92	m2	12,23
		razem	m2	12,23
216	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
217	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 2x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,7*2*2,5	m2	3,5
		razem	m2	3,5
218	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
	Pokój 109			

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
219	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
220	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,3*4,45-1,92*1,52	m2	11,767
			razem	11,767
221	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 1*1,65	m2	1,65
			razem	1,65
222	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 11,77	m2	11,77
			razem	11,77
223	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (3,3+4,45)*2*3-0,8*2-0,7*2	m2	43,5
			razem	43,5
224	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 11,77+43,5	m2	55,27
			razem	55,27
225	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
226	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
			razem	4
227	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich <i>łazienka</i>	kpl	1
228	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,8*1,4	m2	2,52
			razem	2,52
229	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 2,52	m2	2,52
			razem	2,52
230	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (1,8+1,4)*2*1,55-0,7*0,55	m2	9,535
			razem	9,535
231	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 2,52+9,54	m2	12,06
			razem	12,06
232	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
233	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,7*2*2,5	m2	3,5
			razem	3,5
234	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Pokój 108		
235	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
236	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,45*4,35-1,22*2,22	m2	16,649
			razem m2	16,649
237	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		
		1,75*1,65	m2	2,888
			razem m2	2,888
238	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		16,65	m2	16,65
			razem m2	16,65
239	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		(4,45+4,35)*2*3-0,8*2-0,7*2	m2	49,8
			razem m2	49,8
240	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		16,65+49,8	m2	66,45
			razem m2	66,45
241	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż		
			szt	1
242	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem m2	4
243	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
		<i>łazienka</i>		
244	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,1*2,1	m2	2,31
			razem m2	2,31
245	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		2,31	m2	2,31
			razem m2	2,31
246	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		(1,1+2,1)*2*1,55-0,7*0,45	m2	9,605
			razem m2	9,605
247	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		2,31+9,6	m2	11,91
			razem m2	11,91
248	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż		
			szt	1
249	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,7*2*2,5	m2	3,5
			razem m2	3,5
250	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
		Pokój 107		
251	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
			kpl	1
252	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		4,45*4,2-1,22*2,22	m2	15,982
			razem	m2 15,982
253	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		
		1,75*1,65	m2	2,888
			razem	m2 2,888
254	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		15,98	m2	15,98
			razem	m2 15,98
255	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		(4,45+4,2)*2*3-0,8*2-0,7*2	m2	48,9
			razem	m2 48,9
256	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		15,98+48,9	m2	64,88
			razem	m2 64,88
257	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
258	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem	m2 4
259	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
260	KNR-W 4-01 1216/01	<i>łazienka</i> Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,1*2,1	m2	2,31
			razem	m2 2,31
261	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		2,31	m2	2,31
			razem	m2 2,31
262	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		(1,1+2,1)*2*1,55-0,7*0,45	m2	9,605
			razem	m2 9,605
263	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		2,31+9,6	m2	11,91
			razem	m2 11,91
264	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
265	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,7*2*2,5	m2	3,5
			razem	m2 3,5
266	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
		Pokój 112, 113,		
267	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
		(dopłata 2x)	kpl	1
268	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 2x)	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,25*3,15-1,22*2,22	m2	10,679

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
			razem	m2	10,679
269	KNR 2-02 0925/01 (dopłata 2x)	Oslony okien folią polietylenową 0,75*2+0,63*1,2		m2	2,256
			razem	m2	2,256
270	KNR 2-02u2 1134.1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 10,7		m2	10,7
			razem	m2	10,7
271	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (4,25+3,15)*2*3-0,8*2-0,7*2		m2	41,4
			razem	m2	41,4
272	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 10,7+41,4		m2	52,1
			razem	m2	52,1
273	KNR 4-01 0919/20 (dopłata 2x)	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż		szt	1
274	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 2x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5		m2	4
			razem	m2	4
275	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich <i>łazienka</i>		kpl	1
276	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 2x)	Zabezpieczenie podłóg folią 1,1*2,1		m2	2,31
			razem	m2	2,31
277	KNR 2-02u2 1134.1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 2,31		m2	2,31
			razem	m2	2,31
278	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (1,1+2,1)*2*1,55-0,7*0,45		m2	9,605
			razem	m2	9,605
279	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 2,31+9,6		m2	11,91
			razem	m2	11,91
280	KNR 4-01 0919/20 (dopłata 2x)	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż		szt	1
281	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 2x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,7*2*2,5		m2	3,5
			razem	m2	3,5

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
282	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
	(dopłata 2x)		kpl	1
		Pokój 114, 115		
283	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
	(dopłata 2x)		kpl	1
284	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
	(dopłata 2x)			
		4,18*3,15-1,22*2,22	m2	10,459
			razem m2	10,459
285	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		
	(dopłata 2x)			
		1,48*1,35	m2	1,998
			razem m2	1,998
286	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
	(dopłata 2x)			
		10,46	m2	10,46
			razem m2	10,46
287	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
	(dopłata 2x)			
		(4,18+3,15)*2*3-0,8*2-0,7*2	m2	40,98
			razem m2	40,98
288	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
	(dopłata 2x)			
		10,46+40,98	m2	51,44
			razem m2	51,44
289	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż		
	(dopłata 2x)		szt	1
290	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
	(dopłata 2x)			
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem m2	4
291	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
	(dopłata 2x)		kpl	1
		<i>łazienka</i>		
292	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
	(dopłata 2x)			
		1,1*2,1	m2	2,31
			razem m2	2,31
293	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
	(dopłata 2x)			
		2,31	m2	2,31
			razem m2	2,31
294	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
	(dopłata 2x)			
		(1,1+2,1)*2*1,55-0,7*0,45	m2	9,605
			razem m2	9,605
295	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
	(dopłata 2x)			

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,31+9,6	m2	11,91
			razem m2	11,91
296	KNR 4-01 0919/20 (dopłata 2x)	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
297	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 2x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,5
		0,7*2*2,5	razem m2	3,5
298	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Pokój 111		
299	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
300	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	14,463
		4,45*3,25	razem m2	14,463
301	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	2,888
		1,75*1,65	razem m2	2,888
302	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	14,46
		14,46	razem m2	14,46
303	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	43,2
		(4,45+3,25)*2*3-0,8*2-0,7*2	razem m2	43,2
304	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	57,66
		14,46+43,2	razem m2	57,66
305	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
306	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4
		0,8*2*2,5	razem m2	4
307	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		<i>łazienka</i>		
308	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,01
		1,4*2,15	razem m2	3,01
309	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	3,01
		3,01	razem m2	3,01
310	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	10,62
		(1,4+2,15)*2*1,55-0,7*0,55	razem m2	10,62
311	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3,01+10,62	m2	13,63
			razem	13,63
312	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
313	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,7*2*2,5	m2	3,5
			razem	3,5
314	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Brudownik I piętro				
315	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
316	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		2,13*1,5	m2	3,195
			razem	3,195
317	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		3,2	m2	3,2
			razem	3,2
318	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		(2,13+1,5)*2*3-0,8*2	m2	20,18
			razem	20,18
319	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		3,2+20,18	m2	23,38
			razem	23,38
320	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
321	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem	4
322	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Korytarz na I piętrze				
323	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		10,5*2,2+20,72*1,8	m2	60,396
			razem	60,396
324	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie odbojnic i poręczy	kpl	1
325	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		60,4	m2	60,4
			razem	60,4
326	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		10,5*2,87*2+2,2*2,87+20,72*2*3+1,8*3-3*3-0,8*2*15	m2	163,304
			razem	163,304
327	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		60,4+163,3	m2	223,7
			razem	223,7

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
328	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
		Pokój 201, 202, 203, 206		
329	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
		(dopłata 4x)	kpl	1
330	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 4x)	Zabezpieczenie podłóg folią		
		3,4*4,45-2,22*1,22	m2	12,422
			razem m2	12,422
331	KNR 2-02 0925/01 (dopłata 4x)	Oslony okien folią polietylenową		
		0,9*1,2+0,85*2	m2	2,78
			razem m2	2,78
332	KNR 2-02u2 1134.1/01 (dopłata 4x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		12,42	m2	12,42
			razem m2	12,42
333	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 4x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		(3,4+4,45)*2*3-0,7*2-0,8*2-0,85*2	m2	42,4
			razem m2	42,4
334	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 4x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		12,42+42,4	m2	54,82
			razem m2	54,82
335	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż		
			szt	1
336	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 4x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem m2	4
337	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
		(dopłata 4x)	kpl	1
		<i>łazienka</i>		
338	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 4x)	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,1*2,1	m2	2,31
			razem m2	2,31
339	KNR 2-02u2 1134.1/01 (dopłata 4x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		2,31	m2	2,31
			razem m2	2,31
340	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 4x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		(1,1+2,1)*2*1,55	m2	9,92
			razem m2	9,92
341	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 4x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		2,31+9,92	m2	12,23

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m2	12,23
342	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1	
343	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 4x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4	
		0,8*2*2,5	razem	m2	4
344	Kalkulacja indywidualna (dopłata 4x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1	
		Pokój 204, 205,			
345	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1	
346	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 2x)	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	11,532	
		3,2*4,45-2,22*1,22	razem	m2	11,532
347	KNR 2-02 0925/01 (dopłata 2x)	Oslony okien folią polietylenową	m2	2,78	
		0,9*1,2+0,85*2	razem	m2	2,78
348	KNR 2-02u2 1134 1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	11,53	
		11,53	razem	m2	11,53
349	KNR 2-02u2 1134 1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	41,2	
		(3,2+4,45)*2*3-0,7*2-0,8*2-0,85*2	razem	m2	41,2
350	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	52,73	
		11,53+41,2	razem	m2	52,73
351	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1	
352	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 2x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4	
		0,8*2*2,5	razem	m2	4
353	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1	
		<i>łazienka</i>			
354	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 2x)	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	2,31	
		1,1*2,1	razem	m2	2,31
355	KNR 2-02u2 1134 1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	2,31	
		2,31	razem	m2	2,31

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
356	KNR 2-02u2 1134 1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (1,1+2,1)*2*1,55	m2	9,92
		razem	m2	9,92
357	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 2,31+9,92	m2	12,23
		razem	m2	12,23
358	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
359	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 2x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,7*2*2,5	m2	3,5
		razem	m2	3,5
360	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich Pokój 209	kpl	1
361	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
362	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,3*4,45-1,92*1,52	m2	11,767
		razem	m2	11,767
363	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 1*1,65	m2	1,65
		razem	m2	1,65
364	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 11,77	m2	11,77
		razem	m2	11,77
365	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (3,3+4,45)*2*3-0,8*2-0,7*2	m2	43,5
		razem	m2	43,5
366	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 11,77+43,5	m2	55,27
		razem	m2	55,27
367	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
368	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
		razem	m2	4
369	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich <i>łazienka</i>	kpl	1
370	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,8*1,4	m2	2,52
		razem	m2	2,52
371	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 2,52	m2	2,52
		razem	m2	2,52

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
372	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		(1,8+1,4)*2*1,55-0,7*0,55	m2	9,535
			razem m2	9,535
373	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		2,52+9,54	m2	12,06
			razem m2	12,06
374	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
375	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,7*2*2,5	m2	3,5
			razem m2	3,5
376	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Pokój 208				
377	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
378	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,45*4,35-1,22*2,22	m2	16,649
			razem m2	16,649
379	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		
		1,75*1,65	m2	2,888
			razem m2	2,888
380	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		16,65	m2	16,65
			razem m2	16,65
381	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		(4,45+4,35)*2*3-0,8*2-0,7*2	m2	49,8
			razem m2	49,8
382	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		16,65+49,8	m2	66,45
			razem m2	66,45
383	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
384	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem m2	4
385	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Łazienka				
386	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,1*2,1	m2	2,31
			razem m2	2,31
387	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		2,31	m2	2,31
			razem m2	2,31
388	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(1,1+2,1)*2*1,55-0,7*0,45	m2	9,605
			razem	m2 9,605
389	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		2,31+9,6	m2	11,91
			razem	m2 11,91
390	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż		
391	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	szt	1
		0,7*2*2,5	m2	3,5
			razem	m2 3,5
392	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
		Pokój 207		
393	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
			kpl	1
394	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,45*4,2-1,22*2,22	m2	15,982
			razem	m2 15,982
395	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		
		1,75*1,65	m2	2,888
			razem	m2 2,888
396	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		15,98	m2	15,98
			razem	m2 15,98
397	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		(4,45+4,2)*2*3-0,8*2-0,7*2	m2	48,9
			razem	m2 48,9
398	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		15,98+48,9	m2	64,88
			razem	m2 64,88
399	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż		
400	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	szt	1
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem	m2 4
401	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
		<i>łazienka</i>		
402	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,1*2,1	m2	2,31
			razem	m2 2,31
403	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		2,31	m2	2,31
			razem	m2 2,31
404	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		(1,1+2,1)*2*1,55-0,7*0,45	m2	9,605
			razem	m2 9,605

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
405	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		2,31+9,6	m2	11,91
			razem	11,91
406	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
407	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,7*2*2,5	m2	3,5
			razem	3,5
408	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Pokój 212, 213,		
409	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
		(dopłata 2x)	kpl	1
410	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 2x)	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,25*3,15-1,22*2,22	m2	10,679
			razem	10,679
411	KNR 2-02 0925/01 (dopłata 2x)	Oslony okien folią polietylenową		
		0,75*2+0,63*1,2	m2	2,256
			razem	2,256
412	KNR 2-02u2 1134 1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		10,7	m2	10,7
			razem	10,7
413	KNR 2-02u2 1134 1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja		
		(4,25+3,15)*2*3-0,8*2-0,7*2	m2	41,4
			razem	41,4
414	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		10,7+41,4	m2	52,1
			razem	52,1
415	KNR 4-01 0919/20 (dopłata 2x)	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
416	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 2x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem	4
417	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
		(dopłata 2x)	kpl	1
		<i>łazienka</i>		
418	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 2x)	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,1*2,1	m2	2,31
			razem	2,31
419	KNR 2-02u2 1134 1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		2,31	m2	2,31

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
420	KNR 2-02u2 1134 1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (1,1+2,1)*2*1,55-0,7*0,45	razem m2	2,31
			m2	9,605
			razem m2	9,605
421	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 2,31+9,6	m2	11,91
			razem m2	11,91
422	KNR 4-01 0919/20 (dopłata 2x)	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
423	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 2x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,7*2*2,5	m2	3,5
			razem m2	3,5
424	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich Pokój 214, 215	kpl	1
425	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
426	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 2x)	Zabezpieczenie podłóg folią 4,18*3,15-1,22*2,22	m2	10,459
			razem m2	10,459
427	KNR 2-02 0925/01 (dopłata 2x)	Oslony okien folią polietylenową 1,48*1,35	m2	1,998
			razem m2	1,998
428	KNR 2-02u2 1134 1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 10,46	m2	10,46
			razem m2	10,46
429	KNR 2-02u2 1134 1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (4,18+3,15)*2*3-0,8*2-0,7*2	m2	40,98
			razem m2	40,98
430	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 10,46+40,98	m2	51,44
			razem m2	51,44
431	KNR 4-01 0919/20 (dopłata 2x)	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
432	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 2x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
			razem m2	4
433	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich <i>łazienka</i>	kpl	1

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
434	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 2x)	Zabezpieczenie podłóg folią 1,1*2,1	m2	2,31
			razem m2	2,31
435	KNR 2-02u2 1134 1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 2,31	m2	2,31
			razem m2	2,31
436	KNR 2-02u2 1134 1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (1,1+2,1)*2*1,55-0,7*0,45	m2	9,605
			razem m2	9,605
437	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 2,31+9,6	m2	11,91
			razem m2	11,91
438	KNR 4-01 0919/20 (dopłata 2x)	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
439	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 2x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,7*2*2,5	m2	3,5
			razem m2	3,5
440	Kalkulacja indywidualna (dopłata 2x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich Pokój 211	kpl	1
441	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
442	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,45*3,25	m2	14,463
			razem m2	14,463
443	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 1,75*1,65	m2	2,888
			razem m2	2,888
444	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 14,46	m2	14,46
			razem m2	14,46
445	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (4,45+3,25)*2*3-0,8*2-0,7*2	m2	43,2
			razem m2	43,2
446	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 14,46+43,2	m2	57,66
			razem m2	57,66
447	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
448	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
			razem m2	4

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
449	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		<i>łazienka</i>		
450	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,01
		1,4*2,15	razem m2	3,01
451	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	3,01
		3,01	razem m2	3,01
452	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	10,62
		(1,4+2,15)*2*1,55-0,7*0,55	razem m2	10,62
453	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	13,63
		3,01+10,62	razem m2	13,63
454	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
455	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,5
		0,7*2*2,5	razem m2	3,5
456	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Brudownik II piętro		
457	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
458	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,195
		2,13*1,5	razem m2	3,195
459	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	3,2
		3,2	razem m2	3,2
460	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	20,18
		(2,13+1,5)*2*3-0,8*2	razem m2	20,18
461	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	23,38
		3,2+20,18	razem m2	23,38
462	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
463	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4
		0,8*2*2,5	razem m2	4
464	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Korytarz na II piętrze		
465	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		10,5*2,2+20,72*1,8	m2	60,396
			razem	m2 60,396
466	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie odbojnic i poręczy	kpl	1
467	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		60,4	m2	60,4
			razem	m2 60,4
468	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		10,5*2,87*2+2,2*2,87+20,72*2*3+1,8*3-3*3-0,8*2*15	m2	163,304
			razem	m2 163,304
469	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		60,4+163,3	m2	223,7
			razem	m2 223,7
470	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Klatka schodowa 1		
471	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		
		3*1,2*2	m2	7,2
			razem	m2 7,2
472	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		1,2*1,5+3,42*1,2+1,2*2,33+3,42*1,2+2,42*1,17+2,32*5,37	m2	28,094
			razem	m2 28,094
473	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		1,2*3*2+1,5*3*2+2,5+3,42*1,55+1,2*1,72+2,33*1,72+2,42*1,8+1,72*1,8+1,72*1,4+2,42*1,4+3,45*4+2,32*3,3+2,1*3,3	m2	71,707
			razem	m2 71,707
474	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia		
		2,95*1,4+3,42*1,4+1,2*1,4+2,33*1,4+3,45*1,4+2,32*1,4+2,1*1,4+2,43*2,86	m2	31,828
			razem	m2 31,828
475	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		28,1+71,7	m2	99,8
			razem	m2 99,8
476	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami flalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	31,83
477	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Klatka schodowa 2		
478	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		
		0,87*1,65*2	m2	2,871
			razem	m2 2,871
479	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		1,82*3+3,62*1,4+1,5*3+3,623*1,4+1,55*3+3*1,5+3*6	m2	47,25
			razem	m2 47,25
480	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		1,82*3,1+2*3,1+3,62*3+1,5*3,1+3*3,1+1,5*3,1+3,6*3+1,55*3+3,46*5,23+1,5*4+3*4+1,5*4+5*4	m2	118,848
			razem	m2 118,848

Budynek Sanatoryjny "Azalia"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
481	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia (1,62+3,8+3,8+3,8+3,8)*1*2	m2	33,64
		razem	m2	33,64
482	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 47,25+118,8	m2	166,05
		razem	m2	166,05
483	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	33,64
484	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1