

## Budynek Sanatoryjny Limba

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
		<b>Pokoje 4,106,124,206,208,210,16,17,20,102,107,108,112,113,114,204,212,210,221,220,215,214</b>		
		<i>Pokój</i>		
1	Kalkulacja indywidualna (dopłata 22x)	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
2	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 22x)	Zabezpieczenie podłóg folią  2,86*4,18+0,92*1,45-1,1*1	m2	12,189
		razem	m2	12,189
3	KNR 2-02 0925/01 (dopłata 22x)	Oslony okien folia polietylenową  2*1,45	m2	2,9
		razem	m2	2,9
4	KNR 2-02u2 1134 1/01 (dopłata 22x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja  12,19	m2	12,19
		razem	m2	12,19
5	KNR 2-02u2 1134 1/02 (dopłata 22x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja  4,18*1,37+2,86*2,57+3,1*1,371*2,57+1*2,57-0,8*2+0,92*2,57*2-0,8*2*2+1,44*2,57-0,8*2	m2	28,599
		razem	m2	28,599
6	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 22x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna  12,19+28,6	m2	40,79
		razem	m2	40,79
7	KNR 4-01 0919/20 (dopłata 22x)	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szylkami - demontaż i ponowny montaż	szt	3
8	KNR 4-01 1209/10 (dopłata 22x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2  0,8*2*2,5*3	m2	12
		razem	m2	12
9	Kalkulacja indywidualna (dopłata 22x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		razem	kpl	1
10	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 22x)	Zabezpieczenie podłóg folią  0,96*0,98+1,44*1,06	m2	2,467
		razem	m2	2,467
11	KNR 2-02u2 1134 1/01 (dopłata 22x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja  2,47	m2	2,47
		razem	m2	2,47

## Budynek Sanatoryjny Limba

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
12	KNR 2-02u2 1134 1/02 (doplata 22x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja  1,44*1,25*2+1,06*1,25*2-0,8*0,65	m2	5,73
		razem	m2	5,73
13	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna  5,73	m2	5,73
		razem	m2	5,73
<b>Dyżurka pielęgniarek wraz wc</b>				
14	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
15	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  5,8*2,6+1,45*2,96+4,3*2,96	m2	32,1
		razem	m2	32,1
16	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenowa  2*1,6	m2	3,2
		razem	m2	3,2
17	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja  32,1	m2	32,1
		razem	m2	32,1
18	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja  (5,8+2,6)*2*2,52+2,6*2*2,52+(4,3+2,96)*2*2,52+1,45*2*1,2+1,45*2*2,52+2,96*2*2,52-(1,4+1,4+0,6)*4-1,5-0,8*2*2-1-2,5-0,8*2-1,35*1,45*2	m2	67,922
		razem	m2	67,922
19	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna  32,1+67,9	m2	100
		razem	m2	100
20	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	3
21	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2  0,8*2*2,5*3	m2	12
		razem	m2	12
22	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
<b>Magazyn czystej pościeli</b>				
23	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
24	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  4,2*2,43	m2	10,206
		razem	m2	10,206
25	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenowa  0,6*0,9	m2	0,54
		razem	m2	0,54
26	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja  10,21	m2	10,21
		razem	m2	10,21
27	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		

## Budynek Sanatoryjny Limba

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
		(4,2+2,43)*2*2,5=0,8*2	m2	31,55
28	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	razem m2	31,55
		10,21+31,55	m2	41,76
			razem m2	41,76
29	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
30	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4
		0,8*2*2,5	razem m2	4
31	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		<b>Pomieszczenie porządkowe</b>		
32	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
33	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	13,827
		4,19*3,3	razem m2	13,827
34	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	0,54
		0,6*0,9	razem m2	0,54
35	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	13,83
		13,83	razem m2	13,83
36	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	32,49
		(4,19+3,3)*2*2,5-2,1*1,6-0,8*2	razem m2	32,49
37	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	46,32
		13,83+32,49	razem m2	46,32
38	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
39	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4
		0,8*2*2,5	razem m2	4
40	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		<b>Pomieszczenie socjalne w piwnicy</b>		
41	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
42	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,624
		4*4,18+1,7*1,12	razem m2	18,624
43	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	1,08
		0,6*0,6*3	razem m2	1,08
44	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	18,62
		18,62		

## Budynek Sanatoryjny Limba

Nr	Podstawa	Opis robot		Jm	Ilość
45	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	razem	m2	18,62
		(4.18+5.7)*2*2.46-0.8*2		m2	47,01
46	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	razem	m2	47,01
		18.62+47,01		m2	65,63
47	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klaniki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	razem	m2	65,63
48	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		szt	1
		0.8*2*2.5		m2	4
49	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	razem	m2	4
		Szatnia w piwnicy		kpl	1
50	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wnieiesienie sprzętu		kpl	1
51	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		m2	23,69
		4.12*5.75	razem	m2	23,69
52	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		m2	1,08
		0.6*0.6*3	razem	m2	1,08
53	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)		m2	2
54	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		m2	23,69
		23.69	razem	m2	23,69
55	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		m2	46,96
		(4.12+5.75)*2*2.46-0.8*2	razem	m2	46,96
56	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		m2	70,65
		23.69+46,96	razem	m2	70,65
57	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klaniki z szyldami - demontaż i ponowny montaż		szt	1
58	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		m2	4
		0.8*2*2.5	razem	m2	4
59	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		kpl	1
		Prysznic + we w piwnicy			
60	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		m2	3,936
		2.6*0.96+1.2*1.2	razem	m2	3,936
61	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		m2	3,94
		3.94	razem	m2	3,94

## Budynek Sanatoryjny Limba

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
62	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja  (2,6+0,96)*2*0,43	m2	3,062
			razem	3,062
63	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania  3,94+3,06	m2	7
			razem	7
64	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - kłanki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	2
65	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2  0,8*2*2,5	m2	4
			razem	4
66	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		<b>Korytarz I w piwnicy</b>		
67	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  5,76*4,6+3,3*1,5	m2	21,546
			razem	21,546
68	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja  21,55	m2	21,55
			razem	21,55
69	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja  (4,6+5,76)*2*2,57+0,8*2+0,8*2	m2	50,05
			razem	50,05
70	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania  21,55+50,05	m2	71,6
			razem	71,6
71	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - kłanki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
72	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2  0,8*2*2,5	m2	4
			razem	4
73	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		<b>Korytarz II w piwnicy</b>		
74	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  4,56*2,6+3,16*3,16	m2	22,024
			razem	22,024
75	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja  22,02	m2	22,02
			razem	22,02
76	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja  (5,8+4,56)*2*2,57+2,2*2*2,57+0,8*2+1,0*2	m2	60,958
			razem	60,958
77	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania  22,02+60,96	m2	82,98
			razem	82,98

## Budynek Sanatoryjny Limba

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
78	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
79	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
		razem	m2	4
80	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		<b>Korytarz na parterze</b>		
81	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,14*5,8+24,3*1,63+8,6*3,14	m2	84,825
		razem	m2	84,825
82	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 2,7*2+1,2*1,69	m2	7,428
		razem	m2	7,428
83	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 84,83	m2	84,83
		razem	m2	84,83
84	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja 3,14*2,6*2+1,52*2,6*2+24,3*2,6*2+5,8*2,6*2+7,5*2,6*2-2,7*2-0,8*5*18	m2	142,352
		razem	m2	142,352
85	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania farba zmywalna 84,83+142,35	m2	227,18
		razem	m2	227,18
86	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		<b>Korytarz na I piętrze</b>		
87	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,14*5,8+24,3*1,63+11,9*1,61+5,96*1,5	m2	85,92
		razem	m2	85,92
88	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 2,7*2+1,2*1,69+1,2*1	m2	8,628
		razem	m2	8,628
89	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 85,92	m2	85,92
		razem	m2	85,92
90	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja 3,14*2,6*2+1,52*2,6*2+5,8*2,6*2+24,3*2,6*2+5,96*2,6*2+5,94*2,6*2+1,52*2,6*2+1,61*2,6-0,8*2*23-2,7*2*2-2*2	m2	199,17
		razem	m2	199,17
91	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania farba zmywalna 85,92+199,17	m2	285,09
		razem	m2	285,09
92	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		<b>Korytarz na II piętrze</b>		
93	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,14*5,8+24,3*1,63+11,9*1,61+5,96*1,5	m2	85,92

## Budynek Sanatoryjny Limba

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
94	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową 2,7*2+1,2*1,69+1,2*1	razem m2	85,92
			m2	8,628
			razem m2	8,628
95	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 85,92	razem m2	85,92
			m2	85,92
96	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja 3,14*2,6*2+1,52*2,6+5,8*2,6*2+24,3*2,6*2+5,96*2,6*2+5,94*2,6*2+1,52*2,6*2+1,61*2,6-0,8*2*23-2,7*2*2*2	razem m2	199,17
97	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania farba zmywalna 85,92+199,17	razem m2	199,17
			m2	285,09
			razem m2	285,09
98	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		<b>Klatki schodowe</b>		
99	KNR 2-02 0925/01 (dopłata 2x)	Oslony okien folia polietylenową 1,6*1,7*3	razem m2	8,16
			m2	8,16
100	KNR 2-02u2 1134.1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 4,2*2,2+3,44*4,2*3+3,8*1,2*6	razem m2	79,944
			m2	79,944
101	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja 4,2*0,45*2+2,2*0,45*2-4,2*0,45+11*3,44+11*3,44+4,2*11*0,4-2,7*2*3	razem m2	85,61
			m2	85,61
102	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia 4,2*2,12+2,2*2,12+1*2,12+1,2*2,12+4,2*11*0,6	razem m2	45,952
			m2	45,952
103	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 2x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 79,95+85,61	razem m2	165,56
			m2	165,56
104	KNR 4-01 1206/04 (dopłata 2x)	Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	45,95
105	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		<b>Hall przy wejściu głównym</b>		
106	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,97*2,25	razem m2	8,933
			m2	8,933
107	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową 1,2*1,45	razem m2	1,74
			m2	1,74

## Budynek Sanatoryjny Limba

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
108	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		8,93	m2	8,93
			razem	m2 8,93
109	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		$(2,25+3,97)*2*2,5$	m2	31,1
			razem	m2 31,1
110	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		$8,93+31,1$	m2	40,03
			razem	m2 40,03
111	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1