

Budynek sanatoryjny Modrzew

Modrzew

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Korytarz przy sali gimnastycznej nr 1i2				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,44*1,39+3,44*1,45+11,86*1,45	m2	26,967
		razem	m2	26,967
2	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie odbojnic i poręczy	kpl	1
3	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja (3,44+1,39+3,44+1,45+11,86+10,35)*2,6-0,8*2*4	m2	76,618
		razem	m2	76,618
4	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 76,62	m2	76,62
		razem	m2	76,62
5	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Holl przy głównym wejściu				
6	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 8,5*1,4	m2	11,9
		razem	m2	11,9
7	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 11,9	m2	11,9
		razem	m2	11,9
8	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja 2,85*2+3,5*1,5+7,16*1,4+4,3*1,5	m2	27,424
		razem	m2	27,424
9	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 11,9+27,42	m2	39,32
		razem	m2	39,32
10	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Holl przy windzie dla niepełnosprawnych				
11	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,47*5,66	m2	30,96
		razem	m2	30,96
12	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja (5,47+5,66)*2*3,7	m2	82,362
		razem	m2	82,362
13	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 82,36	m2	82,36
		razem	m2	82,36
14	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Klatka schodowa				
15	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 7,2*4,3+4,3*4,3+7,2*1,4+4,3*1,5	m2	65,98
		razem	m2	65,98

Budynek sanatoryjny Modrzew

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		5,4*3,7+4,1*2,8+7,2*2,92+4,3*2,4+7,2*4,89+4,5*3,5+7,2*3,2+4,3*3,66	m2	152,54
		razem	m2	152,54
17	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		65,98+152,54	m2	218,52
		razem	m2	218,52
18	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1