

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Sala gimnastyczna nr 1				
1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
2	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 11*8 7	m2	95,7
		razem	m2	95,7
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 4*2,2*2	m2	17,6
		razem	m2	17,6
4	Kalkulacja indywidualna	Demontaz i montaz drabinek	kpl	1
5	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 95,7	m2	95,7
		razem	m2	95,7
6	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (11+8,7)*2*3,3-4*2,2*2+4*0,15*2+2,2*0,15*4	m2	114,94
		razem	m2	114,94
7	KNR 0-23 2612/06 (doplata 0,1x)	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia	m2	114,94
8	KNR 2-02u2 1134.1/02 (doplata 0,1x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	114,94
9	KNR 2-02 2009/02 (doplata 0,1x)	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - serany R=1 15	m2	114,94
10	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 95,7+114,94	m2	210,64
		razem	m2	210,64
11	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaz i ponowny montaz	szt	1
12	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,9*2*2,5	m2	4,5
		razem	m2	4,5
13	KNR 4-01 1213/01	Lakierowanie powierzchni gładkich (kanały wentylacyjne) 8,5*1,2+9*1,2	m2	21
		razem	m2	21
14	KNR 4-01 1212/27	Malowanie rur kanalizacyjnych o średnicy do 50mm	m	9,5
15	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - parapety 4 2*0,35*2+0,3*0,05*4	m2	3
		razem	m2	3
16	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 3	m2	3
		razem	m2	3
17	KNR 0-25 0202/01	Malowanie farbą olejną parapetów betonowych uprzednio malowanych	m2	3
18	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Sala ćwiczeń nr 2				
19	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
20	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,25*4,9	m2	20,825
		razem	m2	20,825
21	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową 2,1*4	m2	8,4
		razem	m2	8,4
22	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i montaż drabinek	kpl	1
23	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 20,83	m2	20,83
		razem	m2	20,83
24	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (4,25+4,9)*2*3,3-4*2,1	m2	51,99
		razem	m2	51,99
25	KNR 0-23 2612/06 (doplata 0,1x)	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia	m2	51,99
26	KNR 2-02u2 1134.1/02 (doplata 0,1x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	51,99
27	KNR 2-02 2009/02 (doplata 0,1x)	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany R=1,15	m2	51,99
28	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 20,83+51,99	m2	72,82
		razem	m2	72,82
29	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
30	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,9*2*2,5	m2	4,5
		razem	m2	4,5
31	KNR 4-01 1213/01	Lakierowanie powierzchni gładkich (kanały wentylacyjne) 1,5*1,2+2,5*1,2	m2	4,8
		razem	m2	4,8
32	KNR 4-01 1212/27	Malowanie rur kanalizacyjnych o średnicy do 50mm 4,9+4,3	m	9,2
		razem	m	9,2
33	KNR 4-01 1212/30	Malowanie rur kanalizacyjnych o średnicy ponad 50-100mm 3,3	m	3,3
		razem	m	3,3
34	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - parapety 4*0,35+0,3*0,05*2	m2	1,43
		razem	m2	1,43
35	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 1,43	m2	1,43

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
36	KNR 0-25 0202/01	Malowanie farbą olejną parapetów betonowych uprzednio malowanych	m2	1,43
37	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m2	1,43
		Sala ćwiczeń nr 4	kpl	1
38	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wnieśenie sprzętu	kpl	1
39	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,3*4,85	m2	20,855
		razem	m2	20,855
40	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenowa 2,11*4,1	m2	8,651
		razem	m2	8,651
41	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 20,86	m2	20,86
		razem	m2	20,86
42	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (4,85+4,3)*2*3,3-2,11*4,1	m2	51,739
		razem	m2	51,739
43	KNR 0-23 2612/06 (dopłata 0,1x)	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia 51,7-4,3*1,4*2-4,8*1,4	m2	32,94
		razem	m2	32,94
44	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 0,1x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	32,9
45	KNR 2-02 2009/02 (dopłata 0,1x)	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany R=1,15	m2	32,9
46	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 20,86+32,9	m2	53,76
		razem	m2	53,76
47	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian 4,3*1,4*2+4,85*1,4	m2	18,83
		razem	m2	18,83
48	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	2
49	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0m2 0,9*2*2,5*2	m2	9
		razem	m2	9
50	KNR 4-01 1213/01	Lakierowanie powierzchni gładkich (kanały wentylacyjne) 6*1,2	m2	7,2
		razem	m2	7,2
51	KNR 4-01 1212/04	Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0,7*1*3+1*1,8*2	m2	5,7
		razem	m2	5,7
52	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur stalowych przy kratkach o średnicy do 50mm 1*4+2*4+1*12	m	24

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	24
53	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - parapety		
		4,1*0,35+0,3+0,05*2	m2	1,835
		razem	m2	1,835
54	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		1,84	m2	1,84
		razem	m2	1,84
55	KNR 0-25 0202/01	Malowanie farbą olejną parapetów betonowych uprzednio malowanych	m2	1,84
56	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Sala ćwiczeń nr 5		
		<i>pomieszczenie I</i>		
57	Kalkulacja indywidualna	Wymieszenie i wnieśienie sprzętu	kpl	1
58	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,9*4,2	m2	20,58
		razem	m2	20,58
59	KNR 2-02 0925/01	Osfony okien folia polietylenową		
		2,11*4	m2	8,44
		razem	m2	8,44
60	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		20,58	m2	20,58
		razem	m2	20,58
61	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		(4,9+4,2)*2*3,3-2,11*4	m2	51,62
		razem	m2	51,62
62	KNR 0-23 2612/06 (doplata 0,1x)	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia		
		51,62	m2	51,62
		razem	m2	51,62
63	KNR 2-02u2 1134.1/02 (doplata 0,1x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
			m2	51,62
64	KNR 2-02 2009/02 (doplata 0,1x)	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany R=1-15	m2	51,62
65	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		20,58+51,62	m2	72,2
		razem	m2	72,2
66	KNR 4-01 1213/01	Lakierowanie powierzchni gładkich (kanały wentylacyjne)		
		3,5*1,2	m2	4,2
		razem	m2	4,2
67	KNR 4-01 1212/27	Malowanie rur kanalizacyjnych o średnicy do 50mm		
		4,2+3,5	m	7,7
		razem	m	7,7
68	KNR 4-01 1212/04	Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		
		2,1*2,1*4	m2	17,64

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
69	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - parapety 4,1*0,35+0,3+0,05*2	razem m2	17,64
			m2	1,835
			razem m2	1,835
70	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 1,84	m2	1,84
			razem m2	1,84
71	KNR 0-25 0202/01	Malowanie farbą olejną parapetów betonowych uprzednio malowanych	m2	1,84
72	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
<i>pomieszczenie II</i>				
73	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
74	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,9*4,2	m2	20,58
			razem m2	20,58
75	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową 2,11*4	m2	8,44
			razem m2	8,44
76	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 20,58	m2	20,58
			razem m2	20,58
77	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (4,9+4,2)*2*3,3-2,11*4-1,9*2*1,85-4,2*1,85	m2	25,72
			razem m2	25,72
78	KNR 0-23 2612/06 (dopłata 0,1x)	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia 25,72	m2	25,72
			razem m2	25,72
79	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 0,1x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	25,72
80	KNR 2-02 2009/02 (dopłata 0,1x)	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany R=1.15 25,72	m2	25,72
			razem m2	25,72
81	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 20,58-25,72	m2	46,3
			razem m2	46,3
82	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian 4,2*1,85+4,9*1,85*2+4,2*0,4	m2	27,58
			razem m2	27,58
83	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	2
84	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0m2 0,9*2*2,5*2	m2	9
			razem m2	9

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
85	KNR 4-01 1213/01	Lakierowanie powierzchni gładkich (kanały wentylacyjne) 1,0*1,2	m2	1,2
		razem	m2	1,2
86	KNR 4-01 1212/27	Malowanie rur kanalizacyjnych o średnicy do 50mm 4,2+3,5	m	7,7
		razem	m	7,7
87	KNR 4-01 1212/04	Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0,7*1*4+1*1,8*2	m2	6,4
		razem	m2	6,4
88	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur stalowych przy kratkach o średnicy do 50mm 1*4+2*4+1*12	m	24
		razem	m	24
89	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - parapety 4,1*0,35+0,3+0,05*2	m2	1,835
		razem	m2	1,835
90	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 1,84	m2	1,84
		razem	m2	1,84
91	KNR 0-25 0202/01	Malowanie farbą olejną parapetów betonowych uprzednio malowanych	m2	1,84
92	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Sala ćwiczeń nr 6		
93	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wnieślenie sprzętu	kpl	1
94	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,9*4,2	m2	20,58
		razem	m2	20,58
95	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową 2,11*4	m2	8,44
		razem	m2	8,44
96	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 20,58	m2	20,58
		razem	m2	20,58
97	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (4,9+4,2)*2*3,3-2,11*4-4,9*2*2-4,2*2	m2	23,62
		razem	m2	23,62
98	KNR 0-23 2612/06 (dopłata 0,1x)	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia 23,62	m2	23,62
		razem	m2	23,62
99	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 0,1x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	23,62
100	KNR 2-02 2009/02 (dopłata 0,1x)	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany R=1,15 23,62	m2	23,62

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
101	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 20,58+23,62	razem m2	23,62 44,2
102	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian 4,2*1,85+4,9*1,85*2+4,2*0,4	razem m2	44,2 27,58
103	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami nowe	razem m2	27,58
104	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuc drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe nowe	szt	1
105	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,9*2*2,5	szt m2	1 4,5
106	KNR 4-01 1213/01	Lakierowanie powierzchni gładkich (kanały wentylacyjne) 5,4*1,2	razem m2	4,5 6,48
107	KNR 0-25 0402/01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - parapety 4,1*0,35+0,3+0,05*2	razem m2	6,48 1,835
108	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 1,84	razem m2	1,835 1,84
109	KNR 0-25 0202/01	Malowanie farbą olejną parapetów betonowych uprzednio malowanych	m2	1,84
110	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Fizykoterapia				
<i>pomieszczenie 1</i>				
111	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wnieście sprzętu	kpl	1
112	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,3*5,9	m2	31,27
113	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową 2*1,2	razem m2	31,27 2,4
114	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 31,27	razem m2	2,4 31,27
115	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 5,3+5,9)*2*2,6+1,25*2*8	razem m2	31,27 78,24
116	KNR 0-23 2612/06 (dopłata 0,1x)	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia 78,24	razem m2	78,24

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
117	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 0,1x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	78,24
118	KNR 2-02 2009/02 (dopłata 0,1x)	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany R-1 15 78,24	m2	78,24
		razem	m2	78,24
119	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 31,27+78,24	m2	109,51
		razem	m2	109,51
120	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
121	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,9*2*2,5	m2	4,5
		razem	m2	4,5
122	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		<i>pomieszczenie II</i>		
123	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
124	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,7*2,7	m2	15,39
		razem	m2	15,39
125	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową 1,2*1,2	m2	1,44
		razem	m2	1,44
126	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 15,39	m2	15,39
		razem	m2	15,39
127	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (2,7+5,7)*2*2,6+1,25*2*4	m2	53,68
		razem	m2	53,68
128	KNR 0-23 2612/06 (dopłata 0,1x)	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia 53,68	m2	53,68
		razem	m2	53,68
129	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 0,1x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	53,68
130	KNR 2-02 2009/02 (dopłata 0,1x)	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany R-1 15 53,68	m2	53,68
		razem	m2	53,68
131	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 15,36+53,68	m2	69,04
		razem	m2	69,04
132	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
133	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,9*2*2,5	m2	4,5
		razem	m2	4,5
134	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Korytarz koło fizykoterapii				
135	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,55*33,7	m2	85,935
		razem	m2	85,935
136	KNR 7 0702/02 (dopłata 0,3x)	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm - demontaż i ponowny montaż R=0,3 85,9	m2	85,9
		razem	m2	85,9
137	KNR 4-01 1212/05 (dopłata 0,5x)	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - analogia - malowanie konstrukcji stalowej stropu podwieszanego 85,9	m2	85,9
		razem	m2	85,9
138	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 85,9	m2	85,9
		razem	m2	85,9
139	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (2,55+32,7)*2*(0,5+0,8*0,4*9-1,0*0,4	m2	31,97
		razem	m2	31,97
140	KNR 0-23 2612/06 (dopłata 0,2x)	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia 31,97	m2	31,97
		razem	m2	31,97
141	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 0,2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2	m2	31,97
142	KNR 2-02 2009/02 (dopłata 0,1x)	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany R=1,15 31,97	m2	31,97
		razem	m2	31,97
143	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 85,9+31,97	m2	117,87
		razem	m2	117,87
144	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	10
145	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5*9+1,0*2*2,5	m2	41
		razem	m2	41
146	Kalkulacja indywidualna	Montaż narożników aluminiowych o dł. 1,6m	szt	2
147	KNR 4-01 0819/01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych o wymiarach 15x15cm	plytkę	144
148	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Korytarz przy sali gimnastycznej i salach ćwiczeń - malowanie cokołu				
149	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 0,2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 57,3*0,2	m2	11,46
			razem	11,46
150	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm 27*2+2,3*2+2,3+4-14*0,8	m	53,7
			razem	53,7
Przedsiwzięcie przy fizykoterapii				
151	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,7*4,7+4,1*3,7	m2	23,16
			razem	23,16
152	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 23,16	m2	23,16
			razem	23,16
153	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 5,8*3*2+4,7*3*3-1*2-0,7*2-0,8*2	m2	72,1
			razem	72,1
154	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 23,16+72,1	m2	95,26
			razem	95,26
155	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	5
156	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5+1,0*2*2,5*2+0,7*2*2,5*2	m2	21
			razem	21
157	Kalkulacja indywidualna	Mycie i szpatawanie po robotach malarskich	kpl	1
we przy fizykoterapii				
158	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,2*2	m2	6,4
			razem	6,4
159	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 6,4	m2	6,4
			razem	6,4
160	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (3,2+2)*2*1,2+2*1,2*2-0,7*0,5*4-0,8*0,5+1*1,2*2	m2	17,88
			razem	17,88
161	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 6,4+17,9	m2	24,3
			razem	24,3
162	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	3
163	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,7*2*2,5*2+0,8*2*2,5	m2	11
			razem	11

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
164	KNR 4-01 0819/01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych o wymiarach 15x15cm	płytkę	40
165	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Wejście główne przedsionek				
166	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		2,1*4,7+5,8*4,3	m2	34,81
		razem	m2	34,81
167	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		2,1*4,7+4,3*5,8	m2	34,81
		razem	m2	34,81
168	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		(4,17+2,1)*2*3,2+4,3*1,23*1,2	m2	46,475
		razem	m2	46,475
169	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		46,48+34,8	m2	81,28
		razem	m2	81,28
170	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Przedsionek przy wejściu na oddz. I II III				
171	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,5*4	m2	18
		razem	m2	18
172	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		18	m2	18
		razem	m2	18
173	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		4,5*1+1,5*2+1,7*2+1,6*2	m2	14,1
		razem	m2	14,1
174	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		18+14,1	m2	32,1
		razem	m2	32,1
175	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		1,5*1,4+1,7*1,4+1,6*1,4	m2	6,72
		razem	m2	6,72
176	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami itałowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	6,72
177	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Klatka schodowa przy wejściu głównym				
178	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		biegi i sufity - emulsja 2,7*1+3,25*1,4+4,5*1,5+3,65*1,4+3,75*1,4+4,5*1,5+3,8*1,4+1,4*4,5+3,7*1,4+4,5*1,4+3,7*1,4+1,2*4,5	m2	64,79
		razem	m2	64,79
179	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja		

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
		ściany emulsja $(2,7+1)*2*0,8+1,2*1+3,25*1,4*2+4,5*1,4*2+1,5*1,4+3,65*1,65*2+2*2+3,75*1,9*2+4,5*1,93+1,7*1,93+3,8*1,8*2+1,4*1,9*2+1,7*1,9+3,7*3,1*2+4,5*3,1+1,7*3,1+3,7*3,1*2+1,2*1,6$	m2	162,431
		razem	m2	162,431
180	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia		
		$3,25*1,4*2+2,2*1+3,5*1,4+2*1,4+3,65*1,4*2+2*1,4+2,75*1,4*2+4,5*1,4+1,93*1,4+3,8*1,4*2+1,7*1,4+3,7*1,4*2+1,4*0,5+4,5*1,4+1,7*1,4+3,7*1,4*2+1,2*1,4*2$	m2	95,202
		razem	m2	95,202
181	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		64,79+162,43	m2	227,22
		razem	m2	227,22
182	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	95,202
183	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - kłanki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	3
184	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		$0,8*2*2,5*2+1*2*2,5$	m2	13
		razem	m2	13
185	KNR 4-01 1209/02	Malowanie jednokrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2		
		$0,9*0,8*2,75$	m2	1,98
		razem	m2	1,98
186	KNR 4-01 1212/04	Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		
		$0,9*0,8$	m2	0,72
		razem	m2	0,72
187	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Klatka schodowa boczna przy wejściu na oddz. I		
188	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		biegi i stropy - emulsja $1,6*1,5+3,57*1,2+3*1,5+3*1,2+3*1,5+3*1,2+3*1,5+3*1,5+(3*1,2+3*1,5)*2$	m2	48,084
		razem	m2	48,084
189	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja		
		ściany emulsja $1,6*1,74+1,5*1,74*2+1,66*1,1+3,57*1,5+1,5*1,8+3*1,66*1,8+3*1,8+1,5*1,8+3,6*1,8+1,5*1,8+3*1,8+(3*3+1,5*1,8+3*1,8+3*1,8+1,5*1,8+3*1,8)*3$	m2	144,353
		razem	m2	144,353
190	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia		
		ściany lamperia $1,6*1,4+3,57*1,5+1,5*1,4+1,66*1,4+3*1,4+3,6*1,4+1,5*1,4+3*1,4+1,5*1,4+1,5*1,4+(3*1,4+3*1,4+1,5*1,4+3*1,4)*3$	m2	75,859
		razem	m2	75,859
191	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		48,1+144,4	m2	192,5
		razem	m2	192,5
192	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian		
		75,9	m2	75,9
		razem	m2	75,9
193	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - kłanki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	5
194	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		$0,8*2*2,5*2+0,9*2*2,5*3$	m2	21,5
		razem	m2	21,5

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
195	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Klatka III ewakuacyjna		
196	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	122,99
		1,6*2,4+3*1,5+1,9*2,4+1,5*2+1,2*2,2+3*2+1,2*2+3*2+1,2*2*2+3*0,5+3*3+1,5*3+3*3+1,5*3+3*4+3*3+2,5*3,5+4,5*4+3*3	m2	122,99
		razem	m2	122,99
197	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	37,5
		1,3*2,4+1,9*1,2+1,5*1,2+1,2*3+3*1,4+1,5*3+3*6	m2	37,5
		razem	m2	37,5
198	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	37,5
		biegi i stropy - emulsja 37,5	m2	37,5
		razem	m2	37,5
199	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja	m2	122,99
		ściany emulsja 122,99	m2	122,99
		razem	m2	122,99
200	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	160,49
		37,5+122,99	m2	160,49
		razem	m2	160,49
201	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4
		0,8*2*2,5	m2	4
		razem	m2	4
202	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Parter - sale chorych nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10		
203	Kalkulacja indywidualna (dopłata 10x)	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
204	KNR-W 4-01 1216/01 (dopłata 10x)	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21
		5*4,2	m2	21
		razem	m2	21
205	KNR 2-02 0925/01 (dopłata 10x)	Ostony okien folia polietylenową	m2	2,89
		1,7*1,7	m2	2,89
		razem	m2	2,89
206	KNR 2-02u2 1134.1/01 (dopłata 10x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	21
		21	m2	21
		razem	m2	21
207	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 10x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	51,6
		(5+4,2)*2*3-2*1-0,8*2	m2	51,6
		razem	m2	51,6

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
208	KNR 0-23 2612/06 (dopłata 10x)	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia		
		51,6*0,15	m2	7,74
		razem	m2	7,74
209	KNR 2-02u2 1134 1/02 (dopłata 10x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
			m2	7,74
210	KNR 2-02 2009/02 (dopłata 10x)	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany R=1 15		
		7,74	m2	7,74
		razem	m2	7,74
211	KNR 2-02 1505/01 (dopłata 10x)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		51,6+21	m2	72,6
		razem	m2	72,6
212	Kalkulacja indywidualna (dopłata 10x)	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
213	Kalkulacja indywidualna	Pokój zabiegowy Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
			kpl	1
214	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		5*4,2	m2	21
		razem	m2	21
215	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		
		1,7*1,7	m2	2,89
		razem	m2	2,89
216	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		21	m2	21
		razem	m2	21
217	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
		(5-4,2)*2*3-2*1-0,8*2	m2	51,6
		razem	m2	51,6
218	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia		
		51,6*0,15	m2	7,74
		razem	m2	7,74
219	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
			m2	7,74
220	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany R=1 15		
		7,74	m2	7,74
		razem	m2	7,74
221	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		51,6+21	m2	72,6
		razem	m2	72,6
222	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Dyżurka				
223	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
224	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,67*4+1,5*1,26+1,5*2,7	m2	16,62
		razem	m2	16,62
225	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 2,1*1,7	m2	3,57
		razem	m2	3,57
226	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 16,62	m2	16,62
		razem	m2	16,62
227	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (4-2,67)*2*3-(1,5+2,7)*2*3+(1,26+1,5)*2*1,4-0,8*2*3	m2	68,148
		razem	m2	68,148
228	KNR 0-23 2612/06 (dopłata 0,1x)	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia 68,15	m2	68,15
		razem	m2	68,15
229	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 0,1x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	68,15
230	KNR 2-02 2009/02 (dopłata 0,1x)	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany R=1,15 68,15	m2	68,15
		razem	m2	68,15
231	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 16,62+68,15	m2	84,77
		razem	m2	84,77
232	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	3
233	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5*3	m2	12
		razem	m2	12
234	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Brudownik				
235	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
236	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4*1,83	m2	7,32
		razem	m2	7,32
237	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 1*1,7	m2	1,7
		razem	m2	1,7
238	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość	
		7,32	m2	7,32	
			razem	m2	7,32
239	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych			
		4*1*2+1,83*1*4	m2	15,32	
			razem	m2	15,32
240	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna			
		7,32+15,32	m2	22,64	
			razem	m2	22,64
241	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	2	
242	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2			
		0,8*2*2,5*2	m2	8	
			razem	m2	8
243	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich			
			kpl	1	
		Jadalnia			
244	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu			
			kpl	1	
245	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią			
		8,45*4,2	m2	35,49	
			razem	m2	35,49
246	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową			
		3*1,7*2	m2	10,2	
			razem	m2	10,2
247	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych			
		35,49	m2	35,49	
			razem	m2	35,49
248	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych			
		(8,45+4,2)*2*3-8*2	m2	59,9	
			razem	m2	59,9
249	KNR 0-23 2612/06 (dopłata 0,15x)	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Analogia			
		59,9	m2	59,9	
			razem	m2	59,9
250	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 0,1x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych			
			m2	59,9	
251	KNR 2-02 2009/02 (dopłata 0,1x)	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - ściany R=1.15			
		59,9	m2	59,9	
			razem	m2	59,9
252	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna			
		35,49+59,9	m2	95,39	
			razem	m2	95,39
253	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich			
			kpl	1	
		Pokój rehabilitacyjny przy pokojach matki z dzieckiem			

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
254	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
255	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,86*5,5+5,5*2,75	m2	47,355
			razem	47,355
256	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową 2*1,8+3*1,8	m2	9
			razem	9
257	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych emulsja 47,36	m2	47,36
			razem	47,36
258	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych emulsja (5,5+5,86)*2*1,8+(2,75+5,5)*2*1,8-0,8*0,6	m2	70,116
			razem	70,116
259	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych lamperia (5,86+5,5)*2*1,4+(2,75+5,5)*2*1,4-0,8*1,4*2	m2	52,668
			razem	52,668
260	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 47,36+70,12	m2	117,48
			razem	117,48
261	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami łtłowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	52,67
262	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
263	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0m2 0,8*2*2,5	m2	4
			razem	4
264	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Korytarz		
265	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 33,5*2,5	m2	83,75
			razem	83,75
266	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie poręczy i narożników	kpl	1
267	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 83,75	m2	83,75
			razem	83,75
268	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (33,5+2,5)*2*3-0,8*2*12-8,5*2	m2	179,8
			razem	179,8
269	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 83,75+179,8	m2	263,55
			razem	263,55
270	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
Korytarz przy pokojach matki z dzieckiem				
271	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		14,45*2,6	m2	37,57
			razem	m2 37,57
272	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie poręczy i narożników	kpl	1
273	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		37,57	m2	37,57
			razem	m2 37,57
274	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		(14,45+2,6)*2*3,2-2,6*3,2	m2	100,8
			razem	m2 100,8
275	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		37,58+100,8	m2	138,38
			razem	m2 138,38
276	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Korytarz w holu na oddz. I				
277	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		2,6*14,5	m2	37,7
			razem	m2 37,7
278	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie poręczy i narożników	kpl	1
279	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		37,7	m2	37,7
			razem	m2 37,7
280	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		(14,5+2,6)*2*3,2-0,8*2*2	m2	106,24
			razem	m2 106,24
281	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		37,7+106,24	m2	143,94
			razem	m2 143,94
282	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Hall przy windzie - I piętro oddz. II				
283	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,7*6,1	m2	28,67
			razem	m2 28,67
284	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie poręczy i narożników	kpl	1
285	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		28,67	m2	28,67
			razem	m2 28,67
286	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
		(6,1+4,7)*2*3+0,8*2+1,2*2+0,8*2+1,4*1,2+1,2*2	m2	55,12
			razem	m2 55,12
287	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	83,79
		28,67+55,12	razem	m2 83,79
288	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	16
		0,8*2*2,5*4	razem	m2 16
289	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
II piętro - łazienka ogólna				
290	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	23,375
		4,2*3,28+2,37*2,25+1,8*2,37	razem	m2 23,375
291	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	23,38
		23,38	razem	m2 23,38
292	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	44,905
		4,2*1,38*2+3,28*1,38*2+2,37*1,38*2+2,25*1,38*2+1,8*1,38*2+2,37*1,38*2	razem	m2 44,905
293	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	68,29
		23,38+44,91	razem	m2 68,29
294	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - nowe zamki i szyldy	szt	3
295	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	12
		0,8*2*2,5*3	razem	m2 12
296	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
II piętro - wc dla niepełnosprawnych				
297	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,28
		1,6*5,8	razem	m2 9,28
298	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	9,28
		9,28	razem	m2 9,28
299	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	20,424
		1,6*1,38*2+5,8*1,38*2	razem	m2 20,424
300	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	29,7
		9,28+20,42	razem	m2 29,7
301	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - nowe zamki i szyldy	szt	1
302	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4
		0,8*2*2,5		

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
303	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	razem m2	4
			kpl	1
304	KNR-W 4-01 1216/01	II piętro - we męskie Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,8*5,8	m2	10,44
305	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	razem m2	10,44
		10,44	m2	10,44
			razem m2	10,44
306	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		5,8*1,38*2+1,8*1,38*6	m2	30,912
			razem m2	30,912
307	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		10,44+30,9	m2	41,34
			razem m2	41,34
308	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - nowe zamki i szyldy	szt	1
309	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem m2	4
310	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
311	KNR-W 4-01 1216/01	II piętro - we damskie Zabezpieczenie podłóg folią		
		5,8*2,3	m2	13,34
			razem m2	13,34
312	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		13,34	m2	13,34
			razem m2	13,34
313	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		5,8*2,3+1+2,3*1*2+1*1*4	m2	22,94
			razem m2	22,94
314	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		13,34+22,94	m2	36,28
			razem m2	36,28
315	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - nowe zamki i szyldy	szt	4
316	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5*4	m2	16
			razem m2	16
317	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
318	KNR-W 4-01 1216/01	II piętro - dyżurka pielęgniarek (bez lamperii) Zabezpieczenie podłóg folią		
		3,9*4,1	m2	15,99
			razem m2	15,99

Pawilon Sanatoryjny Stokrotka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
319	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		15,99	m2	15,99
			razem	m2 15,99
320	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		3,9*1,56*2+4,1*1,56*2	m2	24,96
			razem	m2 24,96
321	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		15,99+24,96	m2	40,95
			razem	m2 40,95
322	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
II piętro - kuchnia				
323	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		5,88*1,85+2,88*1,9+1,2*1,48	m2	18,126
			razem	m2 18,126
324	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		18,13	m2	18,13
			razem	m2 18,13
325	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		5,88*0,68*2+1,85*0,68*2+1,9*0,68*2+1,2*0,68*2	m2	37,985
			razem	m2 37,985
326	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		18,13+38	m2	56,13
			razem	m2 56,13
327	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - nowe zamki i szyldy		
			szt	2
328	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5*3	m2	12
			razem	m2 12
329	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1