

Budynek sanatoryjny Wrzas

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Przebieg przy sali koncertowej				
1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
2	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,9*9,72+2,55*1,6-2*1	m2	30,268
			razem	30,268
3	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3,5	m2	3,5
			razem	3,5
4	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	3,5
5	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 30,27	m2	30,27
			razem	30,27
6	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja (9,72*2+5,42+2,55+2,9)*2,85-0,8*2	m2	84,784
			razem	84,784
7	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 30,27+84,78	m2	115,05
			razem	115,05
8	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
9	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
			razem	4
10	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Holl przy wejściu głównym				
11	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,77*3,83	m2	14,439
			razem	14,439
12	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 1,5*2+3,8*2	m2	10,6
			razem	10,6
13	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet 3,83*3,77+(3,83+3,77)*2*1,6-1,5*0,4	m2	38,159
			razem	38,159
14	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 14,44	m2	14,44
			razem	14,44
15	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja 38,16-14,44	m2	23,72
			razem	23,72
16	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 14,44+23,77	m2	38,21
			razem	38,21
17	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1

Budynek sanatoryjny Wrzos

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
18	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 1,1*2*2,5	m2	5,5	
			razem	m2	5,5
19	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich			
				kpl	1
20	KNR-W 4-01 1216/01	Holl przy sali koncertowej Zabezpieczenie podłóg folią 11,57*2+3,3*1,97+1,76*6,72	m2	41,468	
			razem	m2	41,468
21	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2,5	m2	2,5	
			razem	m2	2,5
22	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	2,5	
23	KNR 4-01 0614/01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przez powlekanie preparatami solowymi metodą smarowania desek lub płyt	m2	2,5	
24	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 41,47	m2	41,47	
			razem	m2	41,47
25	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (6,72+1,76+4,6+2+3,8+3,3*2+1,97+5,8+3,76)*3,16-1,2*2,25-1,2*2,25-0,8*2*3	m2	106,752	
			razem	m2	106,752
26	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 41,47+106,75	m2	148,22	
			razem	m2	148,22
27	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaz i ponowny montaz	szt	5	
28	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*4*2,5+1,2*2,25*2,5*2	m2	29,5	
			razem	m2	29,5
29	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich			
				kpl	1
30	KNR-W 4-01 1216/01	Korytarz I piętro Zabezpieczenie podłóg folią 1,8*23,74	m2	42,732	
			razem	m2	42,732
31	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 42,73	m2	42,73	
			razem	m2	42,73
32	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (23,74+1,8)*2*3-3,7*3-0,8*2-12	m2	128,54	
			razem	m2	128,54
33	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 42,73+128,54	m2	171,27	
			razem	m2	171,27
34	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich			
				kpl	1
		Klatka schodowa			

Przedmiar

Budynek sanatoryjny Wrzos

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		$7*3,7+1,3*3,7+3,7*1,4+3,37*4$	m2	49,37
			razem	m2 49,37
36	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		$3,7*2,2+7*2,2+3,7*2,2+4*3,5+3,7*3+1,3*3+3,7*3+4,6*3+1,4*3+2,5*2,5$	m2	96,03
			razem	m2 96,03
37	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		49,37+96,03	m2	145,4
			razem	m2 145,4
38	KNR 4-01 1212/07	Malowanie jednokrotne farbą olejną balustrad - analogia		
		$(3,7*4+3*0,6+3)*0,82$	m2	16,072
			razem	m2 16,072
39	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1