

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Oddział Reumatologiczny - pokój 101				
1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
2	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	kpl	1
		4,7*5	m2	23,5
			razem	23,5
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	4,5
		4,5	m2	4,5
			razem	4,5
4	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	23,5
		23,5	m2	23,5
			razem	23,5
5	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja	m2	17,46
		(4,7+5)*2*0,9	m2	17,46
			razem	17,46
6	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - łamperia	m2	39,222
		(4,7+5)*2*2,13-1,0*2,1	m2	39,222
			razem	39,222
7	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	40,96
		23,5 + 17,46	m2	40,96
			razem	40,96
8	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami białowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	39,22
		39,22	m2	39,22
			razem	39,22
9	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
10	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4,5
		0,9*2*2,5	m2	4,5
			razem	4,5
11	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	14
		4*2 + 3*2	m	14
			razem	14
12	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Oddział Reumatologiczny - pokój 117				
13	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
14	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	kpl	1
		4,7*5	m2	23,5
			razem	23,5
15	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	2
		2	m2	2
			razem	2
16	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	23,5
		23,5	m2	23,5
			razem	23,5

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
17	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (4,7+5)*2*0,9	m2	17,46
18	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia (4,7+5)*2*2,13-1,0*2,1	m2	39,222
19	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 23,5+17,46	m2	40,96
20	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
21	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,9*2*2,5	m2	4,5
22	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m2	4,5
Oddział Reumatologiczny - pokój 109			kpl	1
23	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wnieście sprzętu	kpl	1
24	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,7*5	m2	23,5
25	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 4,5	m2	4,5
26	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 23,5	m2	23,5
27	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (4,7+5)*2*0,9	m2	17,46
28	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia (4,7+5)*2*2,13-1,0*2,1	m2	39,222
29	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 23,5+17,46	m2	40,96
30	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami flakowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian 39,22	m2	39,22
31	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
32	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,9*2*2,5	m2	4,5

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 4*2 : 3*2	m	14
34	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m	14
		Oddział Reumatologiczny - pokój 111	kpl	1
35	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
36	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.7*3,1	kpl	1
37	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową 2	m2	14,57
38	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 14,57	m2	14,57
39	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (4.7+3.1)*2*3.1+0.8*2	m2	46,76
40	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 14,57+46,76	m2	61,33
41	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	m2	61,33
42	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,9*2*2,5+0,8*2*2,5	szt	2
43	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 3,1*2	m2	8,5
44	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m	6,2
		Oddział Reumatologiczny - pokój 110	kpl	1
45	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
46	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.7*3,7	kpl	1
47	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową 2	m2	17,39
48	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 17,39	m2	17,39

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
49	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (4,7+3,7)*2*3,1-0,8*2	m2	50,48
50	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 17,39+50,48	m2	50,48
51	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klanke z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	m2	67,87
52	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej. ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,9*2*2,5+0,8*2*2,5	m2	67,87
53	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m2	67,87
			m2	67,87
			szt	2
			m2	8,5
			m2	8,5
			kpl	1
54	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,2*2,1	m2	2,52
55	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 2,52	m2	2,52
56	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (2,1+1,2)*2*1	m2	6,6
57	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 2,52+6,6	m2	9,12
58	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
59	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
60	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,7*5,1	m2	23,97
61	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 4	m2	4
62	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 23,97	m2	23,97
63	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (4,7+5,1)*2*3,1-1,7*1,5	m2	58,21
64	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 23,97+58,21	m2	82,18

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
65	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	m2	82,18
66	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	szt	1
		0,9*2*2,5	m2	4,5
67	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m2	4,5
		Oddział Reumatologiczny - pokój 6	kpl	1
68	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
69	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	21,62
		4,7*4,6	m2	21,62
70	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	4
		4	m2	4
71	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	21,62
		21.62	m2	21,62
72	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	55,05
		(4.7+4,6)*2*3.1-1.8*1,45	m2	55,05
73	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	76,67
		21.62+55,05	m2	76,67
74	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
75	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4,5
		0,9*2*2,5	m2	4,5
76	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Oddział Reumatologiczny - pokój 7	kpl	1
77	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
78	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	16,92
		4,7*3,6	m2	16,92
79	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	4
		4	m2	4
80	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	16,92
		16.92	m2	16,92
81	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	16,92

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(4,7+3,6)*2*3,1-1,45	m2	50,01
82	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	50,01
		16,92+50,01	m2	66,93
83	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	m2	66,93
84	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	szt	1
		0,9*2*2,5	m2	4,5
85	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m2	4,5
			kpl	1
		Oddział Reumatologiczny - pokój pielęgniarek		
86	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
87	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,7*3,1	m2	14,57
			m2	14,57
88	KNR 2-02 0925/01	Ostony okien folią polietylenową	m2	4
		4	m2	4
89	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	4
		14,57	m2	14,57
90	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	14,57
		(4,7+3,1)*2*3,1-(4,7+3,1+1)*1,5	m2	35,16
			m2	35,16
91	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	49,73
		14,57+35,16	m2	49,73
92	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
93	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4,5
		0,9*2*2,5	m2	4,5
94	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
			kpl	1
		Oddział Reumatologiczny - pokój zabiegowy		
95	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
96	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	10,34
		4,7*2,2	m2	10,34
97	KNR 2-02 0925/01	Ostony okien folią polietylenową	m2	1,5
		1,5	m2	1,5
			m2	1,5

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
98	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		10,34	m2	10,34
			razem	10,34
99	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja		
		$(4,7+2,0)*2*3,1-(4,7+2,2)*2*1,5$	m2	20,84
			razem	20,84
100	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		10,34+20,84	m2	31,18
			razem	31,18
101	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
102	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,9*2*2,5	m2	4,5
			razem	4,5
103	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Oddział Reumatologiczny - kuchnia		
104	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
105	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,7*2,45	m2	11,515
			razem	11,515
106	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową		
		2,0	m2	2
			razem	2
107	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		11,52	m2	11,52
			razem	11,52
108	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja		
		$(4,7+2,45)*2*0,9$	m2	12,87
			razem	12,87
109	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia		
		$(4,7+2,45)*2*2,2+1,6*2,2$	m2	27,94
			razem	27,94
110	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		11,52+12,87	m2	24,39
			razem	24,39
111	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian		
		27,94	m2	27,94
			razem	27,94
112	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
113	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,9*2*2,5	m2	4,5
			razem	4,5

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
114	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 3,1*2	m	6,2
		razem	m	6,2
115	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Pergola korytarz		
116	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,7*2,45	m2	11,515
		razem	m2	11,515
117	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 29,5*2,06+2,25*4,7	m2	71,345
		razem	m2	71,345
118	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (2,25+4,7)*2*3,13+(29,5+2,06)*2*3,13-0,8*2*8	m2	228,273
		razem	m2	228,273
119	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 71,3+228,3	m2	299,6
		razem	m2	299,6
120	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		WC - pergola		
121	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,75*3,13	m2	8,608
		razem	m2	8,608
122	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 2,75*3,13	m2	8,608
		razem	m2	8,608
123	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja 2,75*0,5*2+3,13*0,5*2	m2	5,88
		razem	m2	5,88
124	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 8,6+5,9	m2	14,5
		razem	m2	14,5
125	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Nowa klatka schodowa		
126	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 122,7	m2	122,7
		razem	m2	122,7
127	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenowa 20	m2	20
		razem	m2	20
128	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 3,83*1,4+5,8*1,7+1,5*3,7+5,8*7,2+3,8*1,4+5,8*1,74+4,06*1,5+3,96*1,4+5,8*1,75+1,05*5,42+3*5,77	m2	122,729
		razem	m2	122,729

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
129	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja $3,83*3,7*2+5,8*4,4+2,9*4,4+3,7*4,5*2+4,75*1,8*2+4,85*3,9+2,65*3,2+(5,65+7,2*4,13)*3,2+3,8*3,2*2+1,7*3,25+5,8*3,1+2,9*3,1+1,85*3,2+2,9*3,2+4,06*3,2*2$ $(3+5,8+2,87+3)*3,2+3,96*2,76*2+1,66*3,04+5,8*3,1+2,9*4,1+1,9*5+3,8*4,15+(3+5,77+4,25+3,45)*3,6$	m2	355,651
			m2	188,282
		razem	m2	543,933
130	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 122,7+543,9	m2	666,6
		razem	m2	666,6
131	KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m	kolumnę	1
132	KNR 4-01 1212/01	Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - naświetle	m2	21
133	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Oddział Rehabilitacyjny II piętro - korytarz		
134	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 32,3*2,25	m2	72,675
		razem	m2	72,675
135	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie poręczy i odbojnic	kpl	1
136	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 72,7	m2	72,7
		razem	m2	72,7
137	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja $(32,3+2,25)*2*1,6+0,9*0,5*17$	m2	102,91
		razem	m2	102,91
138	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia $(32,3+2,25)*2*1,5+0,9*1,5*17$	m2	80,7
		razem	m2	80,7
139	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 72,7+102,9	m2	175,6
		razem	m2	175,6
140	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami śladowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian	m2	80,7
141	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Oddział Rehabilitacyjny II piętro - pokój 200		
142	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
143	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4*3,8	m2	15,2
		razem	m2	15,2
144	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 1,2*1,6*2	m2	3,84
		razem	m2	3,84
145	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 15,2	m2	15,2
		razem	m2	15,2

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
146	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (3.8+4)*2*3.1-0.8*2*2	m2	45,16
147	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 15.2+45.16	m2	45,16
			m2	60,36
148	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m2	60,36
			kpl	1
Lazienka przy pokoju nr 200				
149	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 4*1.6	m2	6,4
150	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja 4*1.2*2+1.6*1,2*2	m2	6,4
151	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 6.4+13,4	m2	13,44
			m2	19,8
			m2	19,8
152	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - kłamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	2
153	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0m2 0.8*2*2.5	m2	4
			m2	4
154	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Oddział Rehabilitacyjny II piętro - pokój 201				
155	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
156	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 5*4.85	m2	24,25
			m2	24,25
157	KNR 2-02 0925/01	Ostony okien folia polietylenową 1.2*1.6*2	m2	3,84
158	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 24.25	m2	24,25
			m2	24,25
159	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (5+4.87)*2*1	m2	19,74
			m2	19,74
160	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia (5+4.87)*2*2.1-0.8*2-2.26*2.1	m2	35,108
			m2	35,108
161	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 24.25-19,74	m2	43,99

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
162	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami ftalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian 35,11	razem m2	43,99
			m2	35,11
163	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - kłanki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	razem m2	35,11
164	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	szt	1
			m2	4
			razem m2	4
165	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
		Oddział Rehabilitacyjny II piętro - pokój 205		
166	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wnieście sprzętu		
167	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,15*4,75	kpl	1
			m2	19,713
			razem m2	19,713
168	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 1,2*2,25	m2	2,7
			razem m2	2,7
169	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 19,7	m2	19,7
			razem m2	19,7
170	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja (4,15+4,75)*2*1	m2	17,8
			razem m2	17,8
171	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia (4,15+4,75)*2*2,1-0,9*2-2,26*2,1	m2	30,834
			razem m2	30,834
172	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 19,7+17,8	m2	37,5
			razem m2	37,5
173	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami ftalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian 30,8	m2	30,8
			razem m2	30,8
174	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - kłanki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
175	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
			razem m2	4
176	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
		Oddział Rehabilitacyjny II piętro - pokój 207		
177	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wnieście sprzętu		
			kpl	1
178	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
179	KNR 2-02 0925/01	2,88*4,77	m2	13,738
		Oslony okien folia polietylenową	m2	13,738
		0,8*1,75*2	m2	2,8
		razem	m2	2,8
180	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	13,74
		13,74	m2	13,74
181	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja	m2	15,3
		(4,77+2,88)*2*1	m2	15,3
182	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia	m2	25,784
		(4,77+2,88)*2*2,1-0,8*2-2,26*2,1	m2	25,784
183	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	29,04
		13,74+15,3	m2	29,04
184	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami flakowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian	m2	25,78
		25,78	m2	25,78
185	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
186	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4
		0,8*2*2,5	m2	4
187	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Oddział Rehabilitacyjny II piętro - pokój 208		
188	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
189	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,259
		2,57*4,77	m2	12,259
190	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową	m2	2,8
		0,8*1,75*2	m2	2,8
191	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	12,26
		12,26	m2	12,26
192	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja	m2	14,68
		(4,77+2,57)*2*1	m2	14,68
193	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia	m2	25,658
		(4,77+2,57)*2*2,1-0,8*2-1,7*2,1	m2	25,658

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
194	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 12,26+14,68	m2	26,94
		razem	m2	26,94
195	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami ftalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian 25,66	m2	25,66
		razem	m2	25,66
196	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
197	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
		razem	m2	4
198	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Oddział Rehabilitacyjny II piętro - pokój 209		
199	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
200	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 5*4,9	m2	24,5
		razem	m2	24,5
201	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 1,45*1,75	m2	2,538
		razem	m2	2,538
202	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 24,5	m2	24,5
		razem	m2	24,5
203	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (5-4,9)*2*1,65	m2	32,67
		razem	m2	32,67
204	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia (4,9+5)*2*1,45+0,9*1,45-2,26*1,45	m2	24,128
		razem	m2	24,128
205	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 24,5+32,67	m2	57,17
		razem	m2	57,17
206	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami ftalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian 24,13	m2	24,13
		razem	m2	24,13
207	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
208	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
		razem	m2	4
209	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Oddział Rehabilitacyjny II piętro - pokój 210		
210	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
211	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,85*3,65	m2	17,703
212	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową 1,45*1,75	m2	2,538
		razem	m2	2,538
213	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 17,7	m2	17,7
214	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (4,85+3,65)*3,1-0,8*2*2	m2	23,15
215	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 17,7+23,15	m2	40,85
216	KNR 4-01 0919/20	Wyniata okuc drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
217	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
218	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m2	4
			kpl	1
		Łazienka przy pokoju nr 210		
219	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 2,25*1,18	m2	2,655
		razem	m2	2,655
220	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja 2,25*0,6*2+1,18*0,6*2	m2	4,116
		razem	m2	4,116
221	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 2,66+4,12	m2	6,78
222	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m2	6,78
			kpl	1
		Oddział Rehabilitacyjny II piętro - pokój 211		
223	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wnieście sprzętu	kpl	1
224	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,85*3,3	m2	16,005
		razem	m2	16,005
225	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową 1,45*1,75	m2	2,538
		razem	m2	2,538
226	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 16	m2	16

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
227	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (4.85+3.3)*3,1-0,8*2*2	razem m2	16 22,065
228	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 16+22,1	razem m2	22,065 38,1
229	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami - demontaż i ponowny montaż	razem m2	38,1
230	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0m2 0,8*2*2,5	szt m2	1 4
231	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	razem m2	4
		Łazienka przy pokoju nr 211	kpl	1
232	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 2,25*1,18	m2	2,655
233	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja 2,25*0,6*2+1,18*0,6*2	razem m2	2,655 4,116
234	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 2,66+4,12	razem m2	4,116 6,78
235	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	razem m2	6,78
		Oddział Rehabilitacyjny II piętro - pokój 217	kpl	1
236	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
237	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 5*4,85	m2	24,25
238	KNR 2-02 0925/01	Ostony okien folia polietylenową 1,2*1,6*2	razem m2	24,25 3,84
239	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 24,25	razem m2	3,84 24,25
240	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (5+4,87)*2*1	razem m2	24,25 19,74
241	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia (5+4,87)*2*2,1-0,8*2-2,26*2,1	razem m2	19,74 35,108
242	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	razem m2	35,108

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		24,25+19,74	m2	43,99
243	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami łalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian	razem m2	43,99
		35,11	m2	35,11
244	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	razem m2	35,11
245	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	szt	1
		0,8*2*2,5	m2	4
246	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	razem m2	4
		Oddział Rehabilitacyjny II piętro - kuchnia	kpl	1
247	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
248	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	kpl	1
		2,4*4,85	m2	11,64
249	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	razem m2	11,64
		1,45*1,7	m2	2,465
250	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	razem m2	2,465
		11,64	m2	11,64
251	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	razem m2	11,64
		(2,4+4,83)*2*1,1	m2	15,906
252	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	razem m2	15,906
		11,64+15,91	m2	27,55
253	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	razem m2	27,55
254	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	szt	1
		0,8*2*2,5	m2	4
255	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	razem m2	4
		Oddział Rehabilitacyjny II piętro - dyżurka pielęgniarek	kpl	1
256	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
257	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	kpl	1
		4,7*3,1	m2	14,57
258	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową	razem m2	14,57
		1,2*1,7*2	m2	4,08
			razem m2	4,08

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
259	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		14,57	m2	14,57
		razem	m2	14,57
260	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia		
		(4.7+3.1)*2*3.1+0.8*2	m2	46,76
		razem	m2	46,76
261	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		14,57	m2	14,57
		razem	m2	14,57
262	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami stałowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian		
		46,76	m2	46,76
		razem	m2	46,76
263	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż		
264	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	szt	1
		0,8*2*2,5	m2	4
		razem	m2	4
265	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Oddział Rehabilitacyjny II piętro - łazienka ogólnodostępna		
266	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		3,25*4,8	m2	15,6
		razem	m2	15,6
267	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia		
		(3.25+4,8)*2*0,6	m2	9,66
		razem	m2	9,66
268	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		9,66	m2	9,66
		razem	m2	9,66
269	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż		
			szt	1
270	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5	m2	4
		razem	m2	4
271	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Oddział Rehabilitacyjny II piętro - wc + brudownik		
272	KNR-W 4-01.1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,85*2,7	m2	13,095
		razem	m2	13,095
273	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja		
		4,83*0,6*2+2,7*0,6*2	m2	9,036
		razem	m2	9,036
274	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		9,04	m2	9,04
		razem	m2	9,04

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
275	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - kłanki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
276	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4
		0,8*2*2,5	m2	4
277	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m2	4
		Korytarz	kpl	1
278	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	72,675
		32,3*2,25	m2	72,675
279	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie poręczy i narożników	kpl	1
280	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	72,68
		72,68	m2	72,68
281	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	103,76
		(32,3+2,25)*2*1,6+17*0,8*0,5	m2	103,76
282	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia	m2	83,25
		(32,3+2,25)*2*1,5+17*0,8*1,5	m2	83,25
283	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	176,44
		72,68+103,76	m2	176,44
284	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami fialowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian	m2	83,25
		83,25	m2	83,25
285	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Oddział Rehabilitacyjny III piętro - pokój 301		
286	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
287	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	25
		5*5	m2	25
288	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	3,84
		1,2*1,6*2	m2	3,84
289	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	25
		25	m2	25
290	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	27
		(5+5)*2*1,35	m2	27

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
291	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia (5+5)*2*1,4-2*1,4-0,9*1,4	m2	23,94
292	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 25+27	razem m2	23,94
293	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami ftalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian 23,94	razem m2	52
294	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klaniki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	m2	23,94
295	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	szt	1
296	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	m2	4
297	Kalkulacja indywidualna	Oddział Rehabilitacyjny III piętro - pokój 302 Wyniesienie i wniesienie sprzętu	razem m2	4
298	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,86*2,65	kpl	1
299	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową 1,2*1,6	m2	12,879
300	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 12,88	razem m2	1,92
301	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (4,86+2,65)*2*0,75	m2	12,88
302	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia (4,86+2,65)*2*2-0,9*2-1,6*2	razem m2	11,265
303	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 12,88+11,27	m2	25,04
304	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami ftalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian 25,04	razem m2	24,15
305	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klaniki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	m2	25,04
306	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	szt	1
			razem m2	4
			razem m2	4

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
307	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Oddział Rehabilitacyjny III piętro - pokój 304				
308	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
309	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	kpl	1
		4,86*2,65	m2	12,879
		razem	m2	12,879
310	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	1,92
		1,2*1,6	m2	1,92
		razem	m2	1,92
311	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	12,88
		12,88	m2	12,88
		razem	m2	12,88
312	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	11,265
		(4,86+2,65)*2*0,75	m2	11,265
		razem	m2	11,265
313	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia	m2	25,04
		(4,86+2,65)*2*2+0,9*2-1,6*2	m2	25,04
		razem	m2	25,04
314	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	24,15
		12,88+11,27	m2	24,15
		razem	m2	24,15
315	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami ftalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian	m2	25,04
		25,04	m2	25,04
		razem	m2	25,04
316	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szl	1
317	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4
		0,8*2*2,5	m2	4
		razem	m2	4
318	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Oddział Rehabilitacyjny III piętro - pokój 305				
319	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
320	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,74
		4,7*4,2	m2	19,74
		razem	m2	19,74
321	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	2,7
		1,2*2,25	m2	2,7
		razem	m2	2,7
322	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	19,74
		19,74	m2	19,74
		razem	m2	19,74

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
323	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja (4,7-4,2)*2*1,35-1,5*0,6-0,9*0,6	m2	22,59
		razem	m2	22,59
324	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia (4,7-4,2)*2*1,4-1,5*1,4-0,9*1,4	m2	21,56
		razem	m2	21,56
325	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 19,74+22,59	m2	42,33
		razem	m2	42,33
326	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami ftalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian 21,56	m2	21,56
		razem	m2	21,56
327	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
328	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
		razem	m2	4
329	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Oddział Rehabilitacyjny III piętro - pokój 308		
330	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wnieście sprzętu	kpl	1
331	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,86*2,65	m2	12,879
		razem	m2	12,879
332	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 1,2*1,6	m2	1,92
		razem	m2	1,92
333	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 12,88	m2	12,88
		razem	m2	12,88
334	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja (4,86+2,65)*2*0,75	m2	11,265
		razem	m2	11,265
335	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia (4,86+2,65)*2*2-0,9*2-1,6*2	m2	25,04
		razem	m2	25,04
336	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 12,88+11,27	m2	24,15
		razem	m2	24,15
337	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami ftalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian 25,04	m2	25,04
		razem	m2	25,04
338	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
339	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m ² 0,8*2*2,5	m ²	4
340	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	razem m ²	4
Oddział Rehabilitacyjny III piętro - pokój 309			kpl	1
341	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
342	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 5*5	kpl	1
			m ²	25
343	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 1,2*1,6*2	razem m ²	25
			m ²	3,84
344	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 25	razem m ²	3,84
			m ²	25
345	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja (5+5)*2*1,35	razem m ²	25
			m ²	27
346	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - łamperia (5+5)*2*1,4+2*1,4+0,9*1,4	razem m ²	27
			m ²	23,94
347	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 25+27	razem m ²	23,94
			m ²	52
348	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami ftalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian 23,94	razem m ²	52
			m ²	23,94
349	KNR 4-01 0919/20	Wyniesienie okuć drzwiowych - klanki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	razem m ²	23,94
350	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m ² 0,8*2*2,5	szt	1
			m ²	4
351	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	razem m ²	4
			kpl	1
Oddział Rehabilitacyjny III piętro - pokój 306				
352	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
			kpl	1
353	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,86*2,5		
			m ²	12,15
354	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 1,2*1,6	razem m ²	12,15
			m ²	1,92
			razem m ²	1,92

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
355	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		12,15	m2	12,15
			razem	12,15
356	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja		
		$(4,86+2,5)*2*1,35-1,5*0,6-0,9*0,6$	m2	18,432
			razem	18,432
357	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia		
		$(4,86+2,5)*2*1,4-1,5*1,4-0,9*1,4$	m2	17,248
			razem	17,248
358	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		12,15+18,43	m2	30,58
			razem	30,58
359	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami łalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian		
		17,25	m2	17,25
			razem	17,25
360	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
361	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem	4
362	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
Oddział Rehabilitacyjny III piętro - pokój 307				
363	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
			kpl	1
364	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,85*3,2	m2	15,52
			razem	15,52
365	KNR 2-02 0925/01	Ostony okien folią polietylenową		
		1,2*1,6*2	m2	3,84
			razem	3,84
366	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		15,52	m2	15,52
			razem	15,52
367	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja		
		$(4,85+3,2)*2*0,75$	m2	12,075
			razem	12,075
368	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia		
		$(4,85+3,2)*2*2-0,9*2-1,5*2$	m2	27,4
			razem	27,4
369	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		15,52+12,08	m2	27,6
			razem	27,6
370	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami łalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian		
		27,04	m2	27,04

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
371	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - kłamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	razem m2	27,04
372	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	szt	1
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem m2	4
373	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Oddział Rehabilitacyjny III piętro - pokój 317				
374	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
375	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	25
		5*5	m2	25
			razem m2	25
376	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	3,84
		1,2*1,6*2	m2	3,84
			razem m2	3,84
377	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	25
		25	m2	25
			razem m2	25
378	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	m2	27
		(5*5)*2*1,35	m2	27
			razem m2	27
379	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia	m2	23,94
		(5*5)*2*1,4-2*1,4-0,9*1,4	m2	23,94
			razem m2	23,94
380	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	52
		25*27	m2	52
			razem m2	52
381	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami flalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian	m2	23,94
		23,94	m2	23,94
			razem m2	23,94
382	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - kłamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
383	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	4
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem m2	4
384	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
Oddział Rehabilitacyjny III piętro - pokój 310				
385	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu	kpl	1
386	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18
		5*3,6	m2	18
			razem m2	18
387	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową		

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,2*1,6	m2	1,92
388	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	razem m2	1,92
		18	m2	18
389	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja	razem m2	18
		(5+3,6)*2*2,75-0,8*2-0,8*2	m2	44,1
			razem m2	44,1
390	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		18+44,1	m2	62,1
			razem m2	62,1
391	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż		
392	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	szt	1
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem m2	4
393	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
		Lazienka przy pokoju 310		
394	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,2*2,2	m2	2,64
			razem m2	2,64
395	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		2,64	m2	2,64
			razem m2	2,64
396	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja		
		1,2*0,3*2+2,2*0,3*3	m2	2,7
			razem m2	2,7
397	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		2,64+2,7	m2	5,34
			razem m2	5,34
398	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż		
399	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	szt	1
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem m2	4
400	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
		Oddział Rehabilitacyjny III piętro - pokój 311		
401	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
			kpl	1
402	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		5*3,6	m2	18
			razem m2	18
403	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folia polietylenową		
		1,2*1,6	m2	1,92

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
404	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	razem m2	1,92
		18	m2	18
405	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja	razem m2	18
		(5+3,6)*2+2,75+0,8*2-0,8*2	m2	44,1
406	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	razem m2	44,1
		18+44,1	m2	62,1
407	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	razem m2	62,1
408	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	szt	1
		0,8*2*2,5	m2	4
409	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	razem m2	4
		Lazienka przy pokoju 311	kpl	1
410	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,2*2,2	m2	2,64
			razem m2	2,64
411	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		2,64	m2	2,64
			razem m2	2,64
412	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja		
		1,2*0,3*2+2,2*0,3*3	m2	2,7
			razem m2	2,7
413	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		2,64+2,7	m2	5,34
			razem m2	5,34
414	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
415	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem m2	4
416	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
			kpl	1
		Dyżurka pielęgniarek		
417	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
			kpl	1
418	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,9*3,5	m2	17,15
			razem m2	17,15
419	KNR 2-02 0925/01	Ostony okien folią polietylenową		
		1,2*1,6*2	m2	3,84
			razem m2	3,84

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
420	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		17,15	m2	17,15
			razem	17,15
421	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja		
		(4,9+3,5)*2*0,75	m2	12,6
			razem	12,6
422	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia		
		(4,9+3,5)*2*2-0,8*2-1,6*2	m2	28,8
			razem	28,8
423	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		17,15+12,6	m2	29,75
			razem	29,75
424	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami ftalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian		
		28,8	m2	28,8
			razem	28,8
425	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
426	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem	4
427	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1
		Kuchnia		
428	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie sprzętu		
			kpl	1
429	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		5*2,4	m2	12
			razem	12
430	KNR 2-02 0925/01	Ostony okien folia polietylenową		
		1,2*1,6	m2	1,92
			razem	1,92
431	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja		
		12	m2	12
			razem	12
432	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja		
		(5+2,4)*2*2,75+0,8*2-4,1*1,55	m2	32,745
			razem	32,745
433	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna		
		32+12,7	m2	44,7
			razem	44,7
434	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szt	1
435	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2*2,5	m2	4
			razem	4

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
436	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
		Lazienka	kpl	1
437	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,45*5	m2	17,25
		razem	m2	17,25
438	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 17,25	m2	17,25
		razem	m2	17,25
439	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja 3,45*0,6*2+5*0,6*2	m2	10,14
		razem	m2	10,14
440	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 17,25+10,14	m2	27,39
		razem	m2	27,39
441	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klanke z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szk	1
442	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
		razem	m2	4
443	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
		Brudownik	kpl	1
444	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 5,65*1,3	m2	7,345
		razem	m2	7,345
445	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja 7,35	m2	7,35
		razem	m2	7,35
446	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych -emulsja 5,65*0,7*2+1,3*0,7*2	m2	9,73
		razem	m2	9,73
447	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna 7,35+9,73	m2	17,08
		razem	m2	17,08
448	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klanke z szyldami - demontaż i ponowny montaż	szk	1
449	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,8*2*2,5	m2	4
		razem	m2	4
450	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich		
		WC + brudownik	kpl	1
451	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 4,8*2,8+2,35*1,28	m2	16,448

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
452	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	razem m2	16,448
		16,45	m2	16,45
453	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja	razem m2	16,45
		4,8*(0,4*2+2,8*(0,4*2	m2	6,08
454	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia	razem m2	6,08
		1,28*2,75+2,35*(0,8+1,28*2,75	m2	8,92
455	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	razem m2	8,92
		16,45+6,08	m2	22,53
456	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami flakowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian	razem m2	22,53
		8,92	m2	8,92
457	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuc drzwiowych - klamki z szyldami - demontaż i ponowny montaż	razem m2	8,92
458	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	szt	2
		0,8*2*2,5*3	m2	12
459	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	razem m2	12
		Korytarz	kpl	1
460	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	72,675
		32,3*2,25	razem m2	72,675
461	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie poręczy i narożników	kpl	1
462	KNR 2-02u2 1134 1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - emulsja	m2	72,68
		72,68	razem m2	72,68
463	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - emulsja	m2	103,76
		(32,3+2,25)*2*1,6-17*0,8*0,5	razem m2	103,76
464	KNR 2-02u2 1134 1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - lamperia	m2	83,25
		(32,3+2,25)*2*1,5-17*0,8*1,5	razem m2	83,25
465	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba zmywalna	m2	176,44
		72,68+103,76	razem m2	176,44
466	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami flakowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian	m2	83,25
		83,25	razem m2	83,25

Budynek Szpitala

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
467	Kalkulacja indywidualna	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich	kpl	1